

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "ЗЗМК-н - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		857.254	154.393	18884.37			18884.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	8.100	32.400	4161.78			4161.78
	ЗЗМК-н - 5		8.100	32.400	4161.78	0		4161.78
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.574	14.492	1861.55			1861.55
	ЗЗМК-н - 5		5.574	14.492	1861.55	0		1861.55
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.700	3.024	388.43			388.43
	ЗЗМК-н - 5		2.700	3.024	388.43	0		388.43
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	810.000	35.640	4577.96			4577.96
	ЗЗМК-н - 5		810.000	35.640	4577.96	0		4577.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	20.880	64.937	7393.70			7393.70
	ЗЗМК-н - 5		20.880	64.937	7393.70	0		7393.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.000	3.900	500.95			500.95
	ЗЗМК-н - 5		10.000	3.900	500.95	0		500.95
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4307.700	43.077	4904.75			4904.75
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	4307.700	43.077	4904.75			4904.75
	ЗЗМК-н - 5		4307.700	43.077	4904.75	0		4904.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		304.000	228.720	28450.54		15864.50	44315.04
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	192.000	48.000	6165.60			6165.60
	ЗЗМК-н - 5		192.000	48.000	6165.60	0		6165.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	6.000	122.040	14785.15		528.20	15313.35
	ЗЗМК-н - 5		6.000	122.040	14785.15	18.34	528.20	15313.35
	Прокладки паранитовые 80	шт				12	340.32	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	4.000	2.880	327.92			327.92
	ЗЗМК-н - 5		4.000	2.880	327.92	0		327.92

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	36.000	36.000	4624.20			4624.20
	33мк-н - 5		36.000	36.000	4624.20	0		4624.20
	Установка манометров	компл	36.000	9.000	1191.51		10764.00	11955.51
	33мк-н - 5		36.000	9.000	1191.51	36	10764.00	11955.51
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				36	10764.00	
	Установка термометров	компл	30.000	10.800	1356.16		4572.30	5928.46
	33мк-н - 5		30.000	10.800	1356.16	30	4572.30	5928.46
	Термометр ТТЖ-М	шт				30	4572.30	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		17600.000	176.000	18501.12			18501.12
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	17600.000	176.000	18501.12			18501.12
	33мк-н - 5		17600.000	176.000	18501.12	0		18501.12
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		4150.000	226.000	25833.16			25833.16
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кр	3500.000	70.000	8071.00			8071.00
	33мк-н - 5		3500.000	70.000	8071.00	0		8071.00
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	150.000	12.000	1366.32			1366.32
	33мк-н - 5		150.000	12.000	1366.32	0		1366.32
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	500.000	144.000	16395.84			16395.84
	33мк-н - 5		500.000	144.000	16395.84	0		16395.84
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		16.000	80.160	12459.27			12459.27
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	16.000	80.160	12459.27			12459.27
	33мк-н - 5		16.000	80.160	12459.27	0		12459.27
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		618.882	557.568	66774.03		3132.00	69906.03
	Запуск системы отопления	1000 м	59.492	86.858	11156.95			11156.95
	33мк-н - 5		59.492	86.858	11156.95	0		11156.95
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	51.693	206.772	26559.86			26559.86
	33мк-н - 5		51.693	206.772	26559.86	0		26559.86
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	250.000	92.500	10088.05			10088.05
	33мк-н - 5		250.000	92.500	10088.05	0		10088.05
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	40.000	49.600	5409.38			5409.38
	33мк-н - 5		40.000	49.600	5409.38	0		5409.38

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	200.000	96.000	10930.56		3132.00	14062.56
	33мк-н - 5		200.000	96.000	10930.56	4	3132.00	14062.56
	Лен сантехнический	кг				4	3132.00	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	17.697	25.838	2629.23			2629.23
	33мк-н - 5		17.697	25.838	2629.23	0		2629.23
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	140000.00			140000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	140000.00			140000.00
	33мк-н - 5		2.000	2.000	140000.00	0		140000.00
	Итого:		27855.84	1467.918	315807.24	88.34	18996.50	334803.74

Сдал: Уралдом Маманов В. А. 
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

инженер МЭО-2 Сульф. Сушикова ОВ