


## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "А квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>30.418</b>	<b>49.681</b>	<b>6098.24</b>			<b>6098.24</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	1813.71			1813.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.376	8.778	1127.48			1127.48
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.870	0.974	125.16			125.16
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.242	19.413	2210.32			2210.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.400	6.396	821.57			821.57
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3491.79</b>		<b>320.15</b>	<b>3811.94</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>1218.000</b>	<b>12.180</b>	<b>1280.36</b>			<b>1280.36</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1218.000	12.180	1280.36			1280.36
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>5.495</b>	<b>27.530</b>	<b>4278.97</b>			<b>4278.97</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.495	27.530	4278.97			4278.97
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>55.389</b>	<b>176.166</b>	<b>22628.55</b>			<b>22628.55</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	17.870	26.090	3351.29			3351.29
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	37.519	150.076	19277.26			19277.26
	<b>Итого:</b>		<b>1342.30</b>	<b>293.897</b>	<b>37777.91</b>	<b>10.10</b>	<b>320.15</b>	<b>38098.06</b>

Управдом Глушаченко М.Б. Тру -  
кв. 233. Судацева Е.С. 

инженер М70-3  
Вереткова М.В. 