

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "А квартал - 13". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		18.253	34.219	4136.36			4136.36
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	9.600	1233.12			1233.12
	А квартал - 13		2.400	9.600	1233.12	0		1233.12
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.386	6.204	796.85			796.85
	А квартал - 13		2.386	6.204	796.85	0		796.85
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.593	0.664	85.32			85.32
	А квартал - 13		0.593	0.664	85.32	0		85.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.680	14.555	1657.21			1657.21
	А квартал - 13		4.680	14.555	1657.21	0		1657.21
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.194	3.196	363.86			363.86
	А квартал - 13		8.194	3.196	363.86	0		363.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		5.13	3496.92
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	А квартал - 13		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	А квартал - 13		1.000	20.340	2464.19	0.05	5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		47.000	8.120	914.15		259.41	1173.56
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	35.000	5.600	616.11		124.51	740.62
	А квартал - 13		35.000	5.600	616.11	8.085	124.51	740.62
	Шпаклевка	кг				8.085	124.51	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	12.000	2.520	298.04		134.90	432.94
	А квартал - 13		12.000	2.520	298.04	1.752	134.90	432.94
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.752	134.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		40.000	4.400	484.09		1051.00	1535.09
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	м2	20.000	1.000	110.02		276.00	386.02

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 13		20.000	1.000	110.02	4	276.00	386.02
	Грунтовка	кг				4	276.00	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	20.000	3.400	374.07		775.00	1149.07
	А квартал - 13		20.000	3.400	374.07	10	775.00	1149.07
	Краска фасадная белая	кг				10	775.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1729.000	17.290	1817.52			1817.52
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1729.000	17.290	1817.52			1817.52
	А квартал - 13		1729.000	17.290	1817.52	0		1817.52
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2.250	1.135	129.23		240.28	369.51
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		240.00	309.45
	А квартал - 13		1.000	0.610	69.45	1	240.00	309.45
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		0.28	60.06
	А квартал - 13		1.250	0.525	59.78	0.0062	0.28	60.06
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	А квартал - 13		4.120	20.641	3208.26	0		3208.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		44.482	129.298	16612.77		2080.75	18693.52
	Запуск системы отопления	1000 м	12.750	18.615	2391.10			2391.10
	А квартал - 13		12.750	18.615	2391.10	0		2391.10
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	А квартал - 13		0.100	1.517	197.77	1.794	526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.47	362.36
	А квартал - 13		0.050	0.758	98.89	0.897	263.47	362.36
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	222.56	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.582	102.328	13144.03			13144.03
	А квартал - 13		25.582	102.328	13144.03	0		13144.03
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		617.86	921.00
	А квартал - 13		2.000	2.360	303.14	2	617.86	921.00
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		336.24	575.16
	А квартал - 13		2.000	1.860	238.92	2	336.24	575.16
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		336.24	575.16
	А квартал - 13		2.000	1.860	238.92	2	336.24	575.16
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		1918.10	243.443	30794.17	33.58	3636.57	34430.74

Сдал: управдом Турмоленко М.Б. Тур
подпись МП

инженер М.В. З
Верянова И.В.

Принял: Овсянникове В.В. Ов
подпись МП
собственник А-13-10

Смирн