

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16


По Строению "А квартал - 15". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.970	5.122	657.92			657.92
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.970	5.122	657.92			657.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1653.000	16.530	1737.63			1737.63
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1653.000	16.530	1737.63			1737.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		24.500	8.030	914.29		920.00	1834.29
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		480.00	618.91
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.00	559.55
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		39.188	113.222	14552.14		4256.07	18808.21
	Запуск системы отопления	1000 м	10.390	15.169	1948.51			1948.51
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1523.07	2116.38

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1523.07	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.498	85.992	11045.67			11045.67
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		840.00	1143.14
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		840.00	1143.14
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		1053.00	1411.37
	Шаровый кран ду 20	шт				3	1053.00	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъезд	1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Итого:		1756.78	192.885	49562.03	21.47	5496.22	55058.25

Сдал: управдом Терешагено М.Б.  
 подпись МП Веретникова М.В.

Принял: КБ 26 Лошков И.З. 
 подпись МП