

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "А квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.891	10.693	1373.53			1373.53
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.446	8.960	1150.86			1150.86
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.445	1.733	222.67			222.67
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		52.500	9.025	1008.44		235.30	1243.74
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	40.000	6.400	697.98		68.00	765.98
	Известь	кг				8	68.00	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	12.500	2.625	310.46		167.30	477.76
	Олифа	кг				0.25	14.00	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.825	153.30	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1700.000	17.000	1787.04			1787.04
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1700.000	17.000	1787.04			1787.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		5.495	27.530	4278.97			4278.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.495	27.530	4278.97			4278.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		60.164	177.008	22736.67		1253.54	23990.21

Алекс

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	18.200	26.572	3413.17			3413.17
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.964	143.856	18478.30			18478.30
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		505.29	808.43
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	500.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		505.21	808.35
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	500.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240.00	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	24000.00			24000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	24000.00			24000.00
	Итого:		1860.05	270.596	58676.44	26.24	1808.99	60485.43

Сдал:

на ЮС Бочкова Р.О.
подпись МП

управдом Тушинского Р-н

Принял:

подпись МП

Слесарь Веретнев М.В.