

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "Б квартал - 1", По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору

"дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.463	41.568	5052.81			5052.81
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.180	12.720	1633.88			1633.88
	Б квартал - 1		3.180	12.720	1633.88	0		1633.88
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.360	8.736	1122.14			1122.14
	Б квартал - 1		3.360	8.736	1122.14	0		1122.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.312	0.349	44.88			44.88
	Б квартал - 1		0.312	0.349	44.88	0		44.88
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.318	19.649	2237.23			2237.23
	Б квартал - 1		6.318	19.649	2237.23	0		2237.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.293	0.114	14.68			14.68
	Б квартал - 1		0.293	0.114	14.68	0		14.68
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Б квартал - 1		1.000	1.550	176.48	19.405	435.50	611.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		49.000	32.890	4226.43		3617.52	7843.95
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 1		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 1		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	Б квартал - 1		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	

