

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "Б квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>11.206</b>	<b>33.601</b>	<b>4068.59</b>			<b>4068.59</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.914	7.656	983.41			983.41
	Б квартал - 12		1.914	7.656	983.41	0		983.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.238	8.419	1081.39			1081.39
	Б квартал - 12		3.238	8.419	1081.39	0		1081.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.456	0.511	65.60			65.60
	Б квартал - 12		0.456	0.511	65.60	0		65.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.453	16.959	1930.93			1930.93
	Б квартал - 12		5.453	16.959	1930.93	0		1930.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.145	0.056	7.26			7.26
	Б квартал - 12		0.145	0.056	7.26	0		7.26
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.500</b>	<b>2.325</b>	<b>264.72</b>		<b>616.16</b>	<b>880.88</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	264.72		616.16	880.88
	Б квартал - 12		1.500	2.325	264.72	19.92	616.16	880.88
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.545	541.96	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3640.27</b>		<b>80.90</b>	<b>3721.17</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Б квартал - 12		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		80.90	2693.57
	Б квартал - 12		1.000	20.340	2612.67	2.35	80.90	2693.57
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>400.000</b>	<b>4.000</b>	<b>420.48</b>			<b>420.48</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	400.000	4.000	420.48			420.48
	Б квартал - 12		400.000	4.000	420.48	0		420.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.200	21.042	3270.56		0.18	3270.74
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.200	21.042	3270.56		0.18	3270.74
	Б квартал - 12		4.200	21.042	3270.56	0.0008	0.18	3270.74
	Лен сантехнический	кг				0.0008	0.18	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		236.053	266.097	34459.96		18163.60	52623.56
	Запуск системы отопления	1000 м	18.549	27.081	3478.62			3478.62
	Б квартал - 12		18.549	27.081	3478.62	0		3478.62
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.504	70.016	8993.55			8993.55
	Б квартал - 12		17.504	70.016	8993.55	0		8993.55
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	100.000	71.000	9399.69		18163.60	27563.29
	Б квартал - 12		100.000	71.000	9399.69	99.8	18163.60	27563.29
	Труба 100/1000	шт				99.8	18163.60	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	100.000	98.000	12588.10			12588.10
	Б квартал - 12		100.000	98.000	12588.10	0		12588.10
	Итого:		685.96	355.405	46124.58	122.07	18860.84	64985.42

Сдал: управдом Туркменбаева М.Б. К *Император ДРДО-3*  
подпись МП *Веретнова И.И.*

Принял: Таракановская С.В. кв №2/9  
подпись МП