

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "Б квартал - 14" По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.699	29.834	3615.66			3615.66
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1089.26			1089.26
	Б квартал - 14		2.120	8.480	1089.26	0		1089.26
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.382	6.193	795.52			795.52
	Б квартал - 14		2.382	6.193	795.52	0		795.52
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	29.93			29.93
	Б квартал - 14		0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.773	14.844	1690.14			1690.14
	Б квартал - 14		4.773	14.844	1690.14	0		1690.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.216	0.084	10.81			10.81
	Б квартал - 14		0.216	0.084	10.81	0		10.81
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Б квартал - 14		1.000	1.550	176.48	19.405	435.50	611.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		49.000	32.890	4226.43		3617.52	7843.95
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 14		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 14		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	Б квартал - 14		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
	Б квартал - 14		5.000	1.800	226.03	5	750.00	976.03
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6186.500	61.865	6503.25			6503.25
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6186.500	61.865	6503.25			6503.25
	Б квартал - 14		6186.500	61.865	6503.25	0		6503.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		239.520	33.722	3839.54			3839.54
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	169.520	13.562	1544.12			1544.12
	Б квартал - 14		169.520	13.562	1544.12	0		1544.12
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	70.000	20.160	2295.42			2295.42
	Б квартал - 14		70.000	20.160	2295.42	0		2295.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		132.360	129.229	16240.04		0.15	16240.19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.400	17.034	2647.59		0.15	2647.74
	Б квартал - 14		3.400	17.034	2647.59	0.0007	0.15	2647.74
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	128.960	112.195	13592.45			13592.45
	Б квартал - 14		128.960	112.195	13592.45	0		13592.45
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		35.172	109.049	14010.28		399.17	14409.45
	Запуск системы отопления	1000 м	12.896	18.828	2418.48			2418.48
	Б квартал - 14		12.896	18.828	2418.48	0		2418.48
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Б квартал - 14		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.176	88.704	11394.03			11394.03
	Б квартал - 14		22.176	88.704	11394.03	0		11394.03
	Итого:		6653.25	398.139	48611.68	36.77	4452.34	53064.02

Управляющ Сдал: Жама-утришова Ю.И.

К8 032 Бюджет НС ЮИ -

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
-----------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------	-----------------	------------------------	----------------------	-------

подпись


МП


Принял:

подпись

МП

Управдел Камапутршкова Т.Н. 

кв №32 Букова Н.С. 


инженер АСУ-3.

