

Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31 12 16

По Строению "Б квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог подряда №13/2005 от 01 02 05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.710	29.826	3614.96			3614.96
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1089.26			1089.26
	Б квартал - 15		2.120	8.480	1089.26	0		1089.26
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.384	6.198	796.18			796.18
	Б квартал - 15		2.384	6.198	796.18	0		796.18
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	29.93			29.93
	Б квартал - 15		0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.767	14.825	1688.02			1688.02
	Б квартал - 15		4.767	14.825	1688.02	0		1688.02
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.231	0.090	11.57			11.57
	Б квартал - 15		0.231	0.090	11.57	0		11.57
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		435.50	611.98
	Б квартал - 15		1.000	1.550	176.48	19.405	435.50	611.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		168.800	96.385	13139.18		319.52	13458.70
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	168.800	96.385	13139.18		319.52	13458.70
	Б квартал - 15		168.800	96.385	13139.18	44.0112	319.52	13458.70
	Песок раств.	т				0.1232	82.52	
	Цемент	кг				43.888	237.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		49.000	32.890	4226.43		3617.52	7843.95
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 15		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 15		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	Б квартал - 15		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
	Б квартал - 15		5.000	1.800	226.03	5	750.00	976.03
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		7068.800	70.688	7430.72			7430.72
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	7068.800	70.688	7430.72	0		7430.72
	Б квартал - 15		7068.800	70.688	7430.72			7430.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		238.940	33.675	3834.26			3834.26
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	168.940	13.515	1538.84			1538.84
	Б квартал - 15		168.940	13.515	1538.84	0		1538.84
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	70.000	20.160	2295.42			2295.42
	Б квартал - 15		70.000	20.160	2295.42	0		2295.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		132.770	129.586	16283.25		0.15	16283.40
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.400	17.034	2647.59		0.15	2647.74
	Б квартал - 15		3.400	17.034	2647.59	0.0007	0.15	2647.74
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	129.370	112.552	13635.66			13635.66
	Б квартал - 15		129.370	112.552	13635.66	0		13635.66
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		35.157	108.885	13989.19		399.17	14388.36
	Запуск системы отопления	1000 м	12.937	18.888	2426.16			2426.16
	Б квартал - 15		12.937	18.888	2426.16	0		2426.16
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Б квартал - 15		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.120	88.480	11365.26			11365.26
	Б квартал - 15		22.120	88.480	11365.26	0		11365.26
Итого:			7704.18	503.485	62694.47	80.78	4771.86	67466.33

Управляющий: Окамацутринова Т.Н.
 Сдал: _____
 подпись МП

с.б. Н.И. Шевченко д.з. Ш.И.К.

Принял: _____
 подпись МП

Менеджер АСО-3.
 Александр Верейников М.В.

