

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "Б квартал - 17", По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.560	29.480	3574.63			3574.63
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1089.26			1089.26
	Б квартал - 17		2.120	8.480	1089.26	0		1089.26
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.368	6.157	790.84			790.84
	Б квартал - 17		2.368	6.157	790.84	0		790.84
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	29.93			29.93
	Б квартал - 17		0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.674	14.536	1655.08			1655.08
	Б квартал - 17		4.674	14.536	1655.08	0		1655.08
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.190	0.074	9.52			9.52
	Б квартал - 17		0.190	0.074	9.52	0		9.52
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.200	1.860	211.78		507.76	719.54
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.200	1.860	211.78		507.76	719.54
	Б квартал - 17		1.200	1.860	211.78	19.611	507.76	719.54
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.236	433.56	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		168.000	95.928	13076.90		342.29	13419.19
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	168.000	95.928	13076.90		342.29	13419.19
	Б квартал - 17		168.000	95.928	13076.90	53.8826	342.29	13419.19
	Гипс строительный	кг				10.08	54.53	
	Песок раств.	т				0.1226	51.89	
	Цемент	кг				43.68	235.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		47.000	32.170	4136.02		3317.52	7453.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 17		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
			1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Б квартал - 17					2	56.72	
	Прокладки паранитовые 80	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые д-50	шт						
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	Б квартал - 17		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62		450.00	585.62
	Б квартал - 17		3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	450.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		6414.900	64.149	6743.34			6743.34
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6414.900	64.149	6743.34			6743.34
	Б квартал - 17		6414.900	64.149	6743.34	0		6743.34
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		219.010	28.451	3239.40		232.18	3471.58
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	168.010	13.441	1530.37			1530.37
	Б квартал - 17		168.010	13.441	1530.37	0		1530.37
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Б квартал - 17		50.000	14.400	1639.58	0		1639.58
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Б квартал - 17		1.000	0.610	69.45	1.004	232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт				1	232.00	
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		130.070	127.237	15998.67		0.15	15998.82
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.400	17.034	2647.59		0.15	2647.74
	Б квартал - 17		3.400	17.034	2647.59	0.0007	0.15	2647.74
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	126.670	110.203	13351.08			13351.08
	Б квартал - 17		126.670	110.203	13351.08	0		13351.08
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		34.841	108.307	13914.92		399.17	14314.09
	Запуск системы отопления	1000 м	12.667	18.494	2375.53			2375.53

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 17							
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	12.667	18.494	2375.53	0		2375.53
	Б квартал - 17		0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	м3				0.124	392.44	
	Б квартал - 17	1000 м	22.074	88.296	11341.62			11341.62
			22.074	88.296	11341.62	0		
	Итого:		7024.58	487.582	60895.66	89.86	4799.07	11341.62
								65694.73

Сдал:

Управлен. Жилищно-коммунального хозяйства

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

д.б. № 6 Ремонтные М.Н. Якушев -

*Мастер Верейкова М.В.
инженер АСО-3.*

