

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "Б квартал - 18". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.602</b>	<b>29.576</b>	<b>3585.78</b>			<b>3585.78</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1089.26			1089.26
	Б квартал - 18		2.120	8.480	1089.26	0		1089.26
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.372	6.167	792.18			792.18
	Б квартал - 18		2.372	6.167	792.18	0		792.18
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	29.93			29.93
	Б квартал - 18		0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.700	14.617	1664.29			1664.29
	Б квартал - 18		4.700	14.617	1664.29	0		1664.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.202	0.079	10.12			10.12
	Б квартал - 18		0.202	0.079	10.12	0		10.12
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.500</b>	<b>2.325</b>	<b>264.72</b>		<b>616.16</b>	<b>880.88</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	264.72		616.16	880.88
	Б квартал - 18		1.500	2.325	264.72	19.92	616.16	880.88
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.545	541.96	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>49.000</b>	<b>32.890</b>	<b>4226.43</b>		<b>3617.52</b>	<b>7843.95</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 18		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 18		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	Б квартал - 18		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка термометров							
	Б квартал - 18	компл	5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
	Термометр ТТЖ-М		5.000	1.800	226.03	5	750.00	976.03
		шт				5	750.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>5157.940</b>	<b>54.626</b>	<b>5783.04</b>		<b>21.56</b>	<b>5804.60</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5152.500	51.525	5416.31			5416.31
	Б квартал - 18		5152.500	51.525	5416.31	0		5416.31
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.440	3.101	366.73		21.56	388.29
	Б квартал - 18		5.440	3.101	366.73	0.4589	21.56	388.29
	Олифа	кг				0.0816	4.29	
	Уайт-спирит	л				0.2979	13.26	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.0794	4.01	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>217.960</b>	<b>27.837</b>	<b>3169.49</b>			<b>3169.49</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	167.960	13.437	1529.91			1529.91
	Б квартал - 18		167.960	13.437	1529.91	0		1529.91
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Б квартал - 18		50.000	14.400	1639.58	0		1639.58
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>131.160</b>	<b>128.185</b>	<b>16113.56</b>		<b>0.15</b>	<b>16113.71</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.400	17.034	2647.59		0.15	2647.74
	Б квартал - 18		3.400	17.034	2647.59	0.0007	0.15	2647.74
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	127.760	111.151	13465.97			13465.97
	Б квартал - 18		127.760	111.151	13465.97	0		13465.97
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>34.956</b>	<b>108.490</b>	<b>13938.45</b>		<b>399.17</b>	<b>14337.62</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.776	18.653	2395.98			2395.98
	Б квартал - 18		12.776	18.653	2395.98	0		2395.98
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Б квартал - 18		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.080	88.320	11344.70			11344.70
			22.080	88.320	11344.70	0		11344.70
	Б квартал - 18					37.74	4654.56	51736.03
	Итого:		5602.12	383.929	47081.47			

Сдал: Управдом ка.са.ад.тур.ин.ст.о.а. ЕНН УЗ  
подпись МП

кв №13 Двигачкина 2.м Д.мед.

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Дир. Верейкова М.В.  
инженер АСО-3.

11

