

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 10". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		21.084	21.012	3114.03			3114.03
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.082	2.164	343.25			343.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	956.38			956.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.598	0.670	106.24			106.24
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.709	7.322	1029.54			1029.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.376	4.827	678.62			678.62
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		7.160	5.864	814.27		681.39	1495.66
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	2.000	1.820	255.89		1.86	257.75
	Шуруп 30*3	кг				0.046	1.86	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		242.50	613.68
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	230.32	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.160	1.404	187.20		437.03	624.23
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0035	0.18	
	Стекло 4мм	м2				1.2064	408.45	
	Штапик оконный	м				4.7328	28.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		803.100	12.868	1608.73		72.40	1681.13
	Очистка подвалов от мусора	м2	801.700	9.620	1140.50			1140.50
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	1.400	3.248	468.23		72.40	540.63
	Известь	кг				4.312	35.96	
	Цемент	кг				6.2832	36.44	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		135.000	19.035	3111.84		407.16	3519.00
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	135.000	19.035	3111.84		407.16	3519.00
	Цемент	кг				70.2	407.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.000	27.010	4284.33		589.59	4873.92

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		5.000	2.350	330.41		52.12	382.53
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	5.000	2.350	330.41		52.12	382.53
	Цемент	кг				8.987	52.12	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		27.700	12.245	1738.97		108.60	1847.57
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	25.600	7.373	1036.62			1036.62
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.100	4.872	702.35		108.60	810.95
	Известь	кг				6.468	53.94	
	Цемент	кг				9.4248	54.66	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3515.030	47.245	6222.92		1448.30	7671.22
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3500.000	35.000	4543.35		271.95	4815.30
	Леска 3,0	м				14	210.00	
	Масло SHTIL	л				0.105	61.95	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.790	3.627	466.54		67.19	533.73
	Олифа	кг				0.1953	10.94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6696	56.25	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.240	0.718	103.49		80.40	183.89
	Олифа	кг				0.2096	11.74	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8174	68.66	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	6.000	7.800	1096.68		446.76	1543.44

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Брусok 50*50*6000	м3				0.03	191.55	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.72	30.07	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.036	225.14	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		17.500	10.014	1438.15		7.47	1445.62
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		3.05	336.15
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.18	140.78
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	7.500	3.172	446.05		1.70	447.75
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		5.600	12.107	1702.27		3098.14	4800.41
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	5.600	12.107	1702.27		3098.14	4800.41
	Полоса перильного ограждения	шт				33.6	2998.80	
	Электроды МР-3 ду4	кг				1.12	99.34	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		115.219	127.895	19539.48		8500.58	28040.06
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.650	2.128	342.67		373.94	716.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.32	64.68	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0825	309.26	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.200	1.548	249.21		271.96	521.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	224.92	
	Запуск системы отопления	1000 м	12.307	17.968	2850.12			2850.12
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.560	8.495	1367.64		3061.28	4428.92
	Скотч 50мм/66 м	шт				9.352	458.25	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.6944	2603.03	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.350	5.309	854.78		1913.30	2768.08
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.845	286.40	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.434	1626.90	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.260	3.944	634.98		1421.31	2056.29

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.342	212.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.3224	1208.55	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	0.800	0.744	107.25		18.71	125.96
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1288	14.68	
	Олифа	кг				0.072	4.03	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	0.700	0.651	91.53		16.38	107.91
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1127	12.85	
	Олифа	кг				0.063	3.53	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	429.02		74.86	503.88
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	10.692	42.768	6783.86			6783.86
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	8.000	2.000	281.20			281.20
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.500	5.124	720.43			720.43
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	235.55		82.77	318.32
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		277.49	685.18
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		186.16	561.56
	Труба ду 15	т				0.0038	186.16	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		131.000	18.340	2998.22		129.95	3128.17
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	131.000	18.340	2998.22		129.95	3128.17
	Песок раств.	т				0.021	8.38	
	Цемент	кг				20.96	121.57	
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	165000.00			165000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	165000.00			165000.00
	Итого:		4821.39	318.985	211903.62	236.06	15095.70	226999.32

Сдал: Валерия Вяжкина Л.Г.
подпись МП

Исполнитель: Ю.В. Давыдов

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД 15-й р. дом №10, кв 25 Синявский
И.И. Синявский