

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строеению "15мк-н - 12". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.000	42.748	6343.38			6343.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.383	4.766	755.98			755.98
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.740	12.324	1954.83			1954.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.236	1.384	219.58			219.58
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.579	16.450	2312.91			2312.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	20.062	7.824	1100.08			1100.08
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		22.618	21.507	3177.53		8142.87	11320.40
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.000	1.020	131.20		7.36	138.56
	Гвозди 3*70	кг				0.18	7.36	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	4.000	3.640	511.78		3.73	515.51
	Шуруп 30*3	кг				0.092	3.73	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	1.846	2.830	397.88		1049.51	1447.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0092	0.47	
	Стекло 4мм	м2				2.8982	981.25	
	Штапик оконный	м				11.2975	67.79	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		874.04	1248.44
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	1.452	0.770	101.73			101.73
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створ	2.000	5.160	918.17		5723.24	6641.41
	Рама окон 1,33*0,545 двойное остекление	шт				2	5720.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5491.000	61.575	8215.08		72.40	8287.48

Дата выполнения	Работа / Материалы	.Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка подвалов от мусора	м2	1715.600	20.587	2440.61			2440.61
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3774.000	37.740	5306.24			5306.24
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	1.400	3.248	468.23		72.40	540.63
	Известь	кг				4.312	35.96	
	Цемент	кг				6.2832	36.44	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		347.000	121.167	20274.59		1654.57	21929.16
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	168.000	95.928	16148.52		1062.44	17210.96
	Песок раств.	т				0.1226	49.06	
	Цемент	кг				174.72	1013.38	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	179.000	25.239	4126.07		592.13	4718.20
	Песок раств.	т				0.1307	52.27	
	Цемент	кг				93.08	539.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		105.300	82.533	13141.45		1768.78	14910.23
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	6.000	3.000	475.86			475.86
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1768.78	10339.02
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Лен сантехнический	кг				0.03	4.80	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		214.810	42.287	6106.36		2127.15	8233.51
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	62.700	10.032	1362.95		223.05	1586.00
	Шпаклевка	кг				14.4837	223.05	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	3.760	1.654	235.55		74.40	309.95
	Олифа	кг				0.1203	6.74	
	Шпаклевка	кг				0.4662	7.18	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5151	60.48	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	2.450	2.278	328.47		58.66	387.13
	Олифа	кг				0.2205	12.35	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3944	46.31	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	25.100	8.032	1143.60		71.58	1215.18
	Штукатурка гипсовая	кг				4.769	71.58	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	62.700	4.702	745.91		591.76	1337.67
	Грунтовка	кг				8.151	591.76	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	56.700	11.907	1739.02		1035.36	2774.38
	Олифа	кг				1.134	63.50	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				8.2782	971.86	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.400	3.682	550.86		72.34	623.20
	Известь	кг				4.312	35.96	
	Цемент	кг				6.272	36.38	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		8.000	5.080	714.25		138.68	852.93
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	4.000	1.880	264.33		41.70	306.03
	Цемент	кг				7.1896	41.70	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	4.000	3.200	449.92		96.98	546.90
	Цемент	кг				16.72	96.98	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		497.320	112.880	15549.01		11427.80	26976.81
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	25.600	12.800	1799.68		1740.80	3540.48
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.704	1740.80	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	169.600	10.176	1382.51		2462.59	3845.10
	Грунтовка	кг				33.92	2462.59	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	169.600	35.616	4838.79		6572.00	11410.79
	Краска фасадная белая	кг				84.8	6572.00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	18.400	9.384	1274.91		12.98	1287.89
	Известь	кг				0.7728	6.45	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				1.1261	6.53	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	3.520	9.962	1436.06		182.05	1618.11
	Известь	кг				10.8416	90.42	
	Цемент	кг				15.7978	91.63	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	59.400	20.196	2743.83		457.38	3201.21
	Шпаклевка	кг				29.7	457.38	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5755.800	125.783	16534.37		9777.40	26311.77
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5700.000	57.000	7399.17		442.89	7842.06
	Леска 3,0	м				22.8	342.00	
	Масло SHTIL	л				0.171	100.89	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.620	1.729	249.26		195.43	444.69
	Олифа	кг				0.5048	28.27	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3557	31.66	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	135.50	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	18.600	24.180	3110.27		447.89	3558.16
	Олифа	кг				1.302	72.91	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				4.464	374.98	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	6.000	7.800	1096.68		446.76	1543.44
	Брусok 50*50*6000	м3				0.03	191.55	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.72	30.07	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.036	225.14	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	12.000	27.720	3733.05		7528.07	11261.12
	Ограждение метал. 2м	шт				6	6940.92	
	Олифа	кг				0.84	47.04	
	Электроды МР-4	кг				2.88	202.00	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	338.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		259.250	94.017	13310.53		672.39	13982.92

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	220.000	63.360	8908.42			8908.42
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	11.250	4.759	669.07		2.55	671.62
	Проволока вязальная	кг				0.0562	2.55	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	118.95		394.38	513.33
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		382.130	282.794	41946.87		6678.03	48624.90
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	3.000	3.870	623.03		679.89	1302.92
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.4	117.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.15	562.29	
	Запуск системы отопления	1000 м	26.166	38.202	6059.66			6059.66
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.370	5.613	903.62		2022.63	2926.25
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.179	302.77	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4588	1719.86	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.250	3.792	610.55		1366.64	1977.19
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.175	204.57	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.31	1162.07	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	2.500	2.325	335.17		58.48	393.65
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4025	45.88	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.225	12.60	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	2.100	1.953	274.59		49.12	323.71
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3381	38.54	
	Олифа	кг				0.189	10.58	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.644	90.576	14367.16			14367.16
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	280.000	103.600	13951.81			13951.81
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	22.000	5.500	773.30			773.30
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.300	4.831	679.27			679.27
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		383.00	570.17
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		383.00	570.17
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		384.76	679.79
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	278.39		110.36	388.75
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		140.92	315.40
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон Ду 15	шт				1	17.70	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		140.92	315.40
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон Ду 15	шт				1	17.70	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		227.000	31.780	5195.39		225.19	5420.58
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	227.000	31.780	5195.39		225.19	5420.58
	Песок раств.	т				0.0363	14.53	
	Цемент	кг				36.32	210.66	
	Итого:		13349.23	1024.151	150508.81	718.29	42685.26	193194.07

Сдал: Вяжкина Л.Г.
подпись МП

Исполнитель: Година Е.К. Даворкина

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД №12, 15-д-р, кв.110 Оз. Совхоз. и.А.