

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 13". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>23.394</b>	<b>24.731</b>	<b>3671.02</b>			<b>3671.02</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.829	7.355	1166.71			1166.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.748	0.838	132.89			132.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.793	9.008	1266.54			1266.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.744	4.970	698.81			698.81
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>19.740</b>	<b>18.845</b>	<b>2634.45</b>		<b>1278.85</b>	<b>3913.30</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	383.84		2.80	386.64
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	1.000	0.250	35.15		24.17	59.32
	Электроды МР ду3	кг				0.26	24.17	
	Смена дверных приборов: петли	шт	4.000	4.600	646.76		151.93	798.69
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.64	25.93	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	287.90	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	2.000	0.760	106.86		56.54	163.40
	Ручка-скоба	шт				2	53.50	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	717.06		84.75	801.81
	Шпингалет	шт				3	72.60	
	Шуруп 30*3	кг				0.3	12.15	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	1.740	2.105	280.80		655.54	936.34
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0052	0.26	
	Стекло 4мм	м2				1.8096	612.68	
	Штапик оконный	м				7.0992	42.60	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1077.800</b>	<b>16.396</b>	<b>2032.82</b>		<b>77.58</b>	<b>2110.40</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1076.300	12.916	1531.14			1531.14

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	1.500	3.480	501.68		77.58	579.26
	Известь	кг				4.62	38.53	
	Цемент	кг				6.732	39.05	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>87.800</b>	<b>47.982</b>	<b>6873.58</b>		<b>6941.78</b>	<b>13815.36</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	30.000	17.130	2883.66		189.72	3073.38
	Песок раств.	т				0.0219	8.76	
	Цемент	кг				31.2	180.96	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	42.000	5.922	968.13		126.67	1094.80
	Цемент	кг				21.84	126.67	
	Разборка асфальтобетонной отмостки	м3	1.400	3.906	535.28			535.28
	Ремонт бетонной отмостки	м2	14.400	21.024	2486.51		6625.39	9111.90
	Бетон М-100	м3				1.44	4658.40	
	Гвозди 1,8*32	кг				2.88	129.54	
	Гравий	т				0.72	144.01	
	Доска 150*25*4000	м3				0.3456	1693.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>35.100</b>	<b>27.511</b>	<b>4380.49</b>		<b>591.19</b>	<b>4971.68</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		591.19	3447.94
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>17.500</b>	<b>10.120</b>	<b>1443.52</b>		<b>129.30</b>	<b>1572.82</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	15.000	4.320	607.39			607.39
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.500	5.800	836.13		129.30	965.43
	Известь	кг				7.7	64.22	
	Цемент	кг				11.22	65.08	

Дата выполнения	Работа./ Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>3613.390</b>	<b>45.847</b>	<b>5953.66</b>		<b>572.63</b>	<b>6526.29</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3600.000	36.000	4673.16		279.72	4952.88
	Леска 3,0	м				14.4	216.00	
	Масло SHTIL	л				0.108	63.72	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	3.490	4.537	583.59		84.04	667.63
	Олифа	кг				0.2443	13.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8376	70.36	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.500	0.890	128.37		99.74	228.11
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.014	85.18	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.400	4.420	568.54		109.13	677.67
	Олифа	кг				0.238	13.33	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.816	95.80	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>1085.500</b>	<b>87.580</b>	<b>12408.08</b>		<b>917.63</b>	<b>13325.71</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	170.000	48.960	6883.78			6883.78
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	880.000	8.800	1237.28			1237.28
	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	57.91		130.46	188.37
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	130.28	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		573.27	720.90
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.54	141.14
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		2.50	431.33
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	



Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	59.47		197.19	256.66
	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>304.508</b>	<b>218.678</b>	<b>32218.24</b>		<b>4947.39</b>	<b>37165.63</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	15.616	22.799	3616.44			3616.44
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	0.900	0.837	117.68		21.06	138.74
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1449	16.52	
	Олифа	кг				0.081	4.54	
	Окраска маслянными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за2раза	м2	60.000	35.400	5103.26		1403.64	6506.90
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				9.66	1101.24	
	Олифа	кг				5.4	302.40	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.452	53.808	8535.02			8535.02
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	165.000	61.050	8221.60			8221.60
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	5.000	2.900	474.09		7.83	481.92
	Цемент	кг				1.35	7.83	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	195.17		3.36	198.53
	Цемент	кг				0.58	3.36	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	5.940	8.696	1222.69			1222.69
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		383.00	570.17
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		383.00	570.17
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
			2.000	2.360	374.34		1006.93	1381.27
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт				0.024	18.79	
	Лен сантехнический	кг				2	988.14	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт				0.007	5.48	
	Лен сантехнический	кг				1	186.90	
	Шаровый кран ду 20	шт						
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	235.55		82.77	318.32
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		137.95	530.53
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	278.39		110.36	388.75
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	489.22		333.26	822.48
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	348.96		352.60	701.56
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		352.60	701.56
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</i>		71.000	9.940	1624.99		70.43	1695.42
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	71.000	9.940	1624.99		70.43	1695.42
	Песок раств.	т				0.0114	4.54	
	Цемент	кг				11.36	65.89	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
Итого:			6335.73	507.630	73240.85	197.11	15526.78	88767.63

Сдал: Вяжкина Л.У.  
подпись МП

Исполнитель: Иванов И.К. Давыдов

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Представитель собственников МКД №13, 15 м-р, кв. 2