

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 18". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.570	41.124	6129.67			6129.67
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.674	5.348	848.30			848.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.834	12.568	1993.60			1993.60
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.227	1.374	217.98			217.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.423	14.653	2060.18			2060.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.412	7.181	1009.61			1009.61
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.320	8.087	1116.77		1359.03	2475.80
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		874.04	1248.44
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1764.800	21.178	2510.60			2510.60
	Очистка подвалов от мусора	м2	1764.800	21.178	2510.60			2510.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		70.200	55.022	8760.96		1179.19	9940.15
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Термометр	шт				2	240.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3815.920	46.671	6070.08		607.63	6677.71
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3800.000	38.000	4932.78		295.26	5228.04
	Леска 3,0	м				15.2	228.00	
	Масло SHTIL	л				0.114	67.26	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	204.22		178.01	382.23
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.613	154.85	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		56.500	17.545	2461.74		1.93	2463.67
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	2024.64			2024.64
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	148.68		0.57	149.25
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		162.627	205.052	31525.74		6287.69	37813.43
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.100	2.709	436.12		475.92	912.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.68	82.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.105	393.60	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.700	3.483	560.73		611.90	1172.63
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.16	105.84	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.135	506.06	
	Запуск системы отопления	1000 м	26.685	38.960	6179.85			6179.85

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.260	3.944	634.98		1421.31	2056.29
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.342	212.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.3224	1208.55	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.230	3.489	561.71		1257.31	1819.02
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.841	188.21	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2852	1069.10	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	429.02		74.86	503.88
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.900	1.767	248.44		44.45	292.89
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3059	34.87	
	Олифа	кг				0.171	9.58	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.052	92.208	14626.03			14626.03
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.500	9.516	1337.95			1337.95
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		383.00	570.17
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		383.00	570.17
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		192.89	585.47
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0041	192.89	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		124.11	374.38
	Труба ду 15	т				0.0026	124.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		154.31	468.38
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0033	154.31	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	347.98		192.89	540.87
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0041	192.89	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		352.60	701.56
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		39.000	5.460	892.60		38.69	931.29
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	39.000	5.460	892.60		38.69	931.29
	Песок раств.	т				0.0062	2.50	
	Цемент	кг				6.24	36.19	
	Итого:		6007.14	414.885	61541.39	85.83	9474.16	71015.55

Сдал: Вяжкина А.У. Вяжкина А.У.
подпись МП

Александр Юрьевич Павлов

Принял: _____
подпись МП

Предоставить свидетельства МКФ №18, 15-й, кв. 102. Сделано
Предлагать мажущий раствор подтеков 2, 4, 6, кв. сданных
в 2015 и 2016 году. Сделано М.Т. Рюмин.