

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 22". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за
содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .


Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		33.884	38.804	5833.86			5833.86
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.520	7.040	1116.68			1116.68
	15мк-н - 22		3.520	7.040	1116.68	0		1116.68
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1990.71			1990.71
	15мк-н - 22		4.827	12.550	1990.71	0		1990.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.234	1.382	219.23			219.23
	15мк-н - 22		1.234	1.382	219.23	0		219.23
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.171	11.151	1567.82			1567.82
	15мк-н - 22		7.171	11.151	1567.82	0		1567.82
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.132	6.681	939.42			939.42
	15мк-н - 22		17.132	6.681	939.42	0		939.42
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		13.600	13.504	1794.38		4554.92	6349.30
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	180.60		8.83	189.43
	15мк-н - 22		3.600	1.404	180.60	0.216	8.83	189.43
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1613.78		4546.09	6159.87
	15мк-н - 22		10.000	12.100	1613.78	51.23	4546.09	6159.87
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	4299.78	
	Штапик оконный	м				40.8	244.80	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		170.000	141.520	22196.31		17433.90	39630.21
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	120.000	68.520	11534.66		758.88	12293.54
	15мк-н - 22		120.000	68.520	11534.66	124.8876	758.88	12293.54
	Песок раств.	т				0.0876	35.04	
	Цемент	кг				124.8	723.84	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	50.000	73.000	10661.65		16675.02	27336.67
	15мк-н - 22		50.000	73.000	10661.65	7.5	16675.02	27336.67
	Бетон М-100	м3				5	16175.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гравий	т				2.5	500.02	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		75.000	111.170	17052.50		1762.08	18814.58
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 22		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1762.08	10332.32
	15мк-н - 22		3.000	54.030	8570.24	16.05	1762.08	10332.32
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	15мк-н - 22		3.000	11.820	1874.89	0		1874.89
	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	6.000	20.880	2972.89			2972.89
	15мк-н - 22		6.000	20.880	2972.89	0		2972.89
	Прочистка термокарманов с заливкой масла	шт	28.000	13.440	1889.66			1889.66
	15мк-н - 22		28.000	13.440	1889.66	0		1889.66
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
	15мк-н - 22		3.000	3.000	475.86	0		475.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		153.000	46.424	6443.98		374.59	6818.57
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	100.000	21.000	2828.07		116.00	2944.07
	15мк-н - 22		100.000	21.000	2828.07	20	116.00	2944.07
	Цемент	кг				20	116.00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	15мк-н - 22		48.000	13.824	1943.65	0		1943.65
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.000	11.600	1672.26		258.59	1930.85
	15мк-н - 22		5.000	11.600	1672.26	37.84	258.59	1930.85
	Известь	кг				15.4	128.44	
	Цемент	кг				22.44	130.15	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		6290.000	161.560	20854.62		3669.84	24524.46
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6200.000	62.000	8048.22		1202.80	9251.02
	15мк-н - 22		6200.000	62.000	8048.22	56.42	1202.80	9251.02

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Леска 3,0	м				55.8	837.00	
	Масло SHTIL	л				0.62	365.80	
	Окраска бельевой стойки	стоек	12.000	8.400	1080.49		222.72	1303.21
	15мк-н - 22		12.000	8.400	1080.49	2.52	222.72	1303.21
	Олифа	кг				0.48	26.88	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	195.84	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	15.000	9.300	1196.26		457.20	1653.46
	15мк-н - 22		15.000	9.300	1196.26	4.95	457.20	1653.46
	Олифа	кг				0.45	25.20	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.5	432.00	
	Окраска качелей - маятников	качели	3.000	4.350	559.54		130.32	689.86
	15мк-н - 22		3.000	4.350	559.54	1.47	130.32	689.86
	Олифа	кг				0.27	15.12	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	115.20	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	15мк-н - 22		1.000	1.450	186.51	0.49	43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		49.68	134.58
	15мк-н - 22		1.000	0.660	84.90	0.53	49.68	134.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	48.00	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	58.000	75.400	9698.70		1563.68	11262.38
	15мк-н - 22		58.000	75.400	9698.70	17.98	1563.68	11262.38
	Олифа	кг				4.06	227.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				13.92	1336.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2614.000	69.030	9157.65		1734.93	10892.58
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	15мк-н - 22		100.000	28.800	4049.28	0		4049.28
	Очистка чердаков от мусора	м2	2500.000	30.000	3556.50			3556.50
	15мк-н - 22		2500.000	30.000	3556.50	0		3556.50
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	6.000	6.300	999.31			999.31
	15мк-н - 22		6.000	6.300	999.31	0		999.31
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		589.53	846.83
	15мк-н - 22		3.000	1.830	257.30	3	589.53	846.83
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1145.40	1440.66

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 22		5.000	2.100	295.26	4	1145.40	1440.66
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		10.900	54.609	8662.08			8662.08
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.900	54.609	8662.08			8662.08
	15мк-н - 22		10.900	54.609	8662.08	0		8662.08
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		173.806	209.207	32295.28		3318.29	35613.57
	Запуск системы отопления	1000 м	26.058	38.045	6034.65			6034.65
	15мк-н - 22		26.058	38.045	6034.65	0		6034.65
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	29.748	118.992	18874.51			18874.51
	15мк-н - 22		29.748	118.992	18874.51	0		18874.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	15мк-н - 22		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	935.86		1867.25	2803.11
	15мк-н - 22		5.000	5.900	935.86	5	1867.25	2803.11
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	1867.25	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	737.58		934.50	1672.08
	15мк-н - 22		5.000	4.650	737.58	5	934.50	1672.08
	Шаровый кран ду 20	шт				5	934.50	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		246.54	717.64
	15мк-н - 22		3.000	2.970	471.10	6.005	246.54	717.64
	Отвод 20	шт				3	48.00	
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	5.000	1.650	258.79		270.00	528.79
	15мк-н - 22		5.000	1.650	258.79	15	270.00	528.79
	Контрогайка Ду 20	шт				5	55.00	
	Муфта Ду20	шт				5	110.00	
	Сгон д 20	шт				5	105.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		40.000	8.000	1124.80		631.04	1755.84
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	40.000	8.000	1124.80		631.04	1755.84
	15мк-н - 22		40.000	8.000	1124.80	108.8	631.04	1755.84

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				108.8	631.04	
	Итого:		9574.19	853.828	125415.46	488.89	33479.59	158895.05

Сдал:  Карпузовский АВ
подпись МП

Измение № 90-15
Ю.А. Давыдов Ю.К.

Принял: _____
подпись МП

Собеневский Б.В.
Брюкинов В.В.
