

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строеению "15мк-н - 24". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за
содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строеение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		26.023	30.846	4605.15			4605.15
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.200	4.400	697.93			697.93
	15мк-н - 24		2.200	4.400	697.93	0		697.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.635	9.451	1499.12			1499.12
	15мк-н - 24		3.635	9.451	1499.12	0		1499.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.922	1.033	163.79			163.79
	15мк-н - 24		0.922	1.033	163.79	0		163.79
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.252	11.277	1585.53			1585.53
	15мк-н - 24		7.252	11.277	1585.53	0		1585.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.014	4.685	658.78			658.78
	15мк-н - 24		12.014	4.685	658.78	0		658.78
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.210	161.38		454.61	615.99
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	1.000	1.210	161.38		454.61	615.99
	15мк-н - 24		1.000	1.210	161.38	5.123	454.61	615.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.003	0.15	
	Стекло 4мм	м2				1.04	429.98	
	Штапик оконный	м				4.08	24.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71		587.36	4713.07
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 24		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 24		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4320.000	43.200	5607.79		838.08	6445.87
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4320.000	43.200	5607.79		838.08	6445.87
	15мк-н - 24		4320.000	43.200	5607.79	39.312	838.08	6445.87
	Леска 3,0	м				38.88	583.20	
	Масло SHTIL	л				0.432	254.88	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.800	24.048	3814.49			3814.49
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.800	24.048	3814.49			3814.49
	15мк-н - 24		4.800	24.048	3814.49	0		3814.49
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		44.760	122.047	19359.14		164.36	19523.50
	Запуск системы отопления	1000 м	20.068	29.299	4647.45			4647.45
	15мк-н - 24		20.068	29.299	4647.45	0		4647.45
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.692	90.768	14397.62			14397.62
	15мк-н - 24		22.692	90.768	14397.62	0		14397.62
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		164.36	478.43
	15мк-н - 24		2.000	1.980	314.07	4.0033	164.36	478.43
	Отвод 20	шт				2	32.00	
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Итого:		4429.58	247.361	37673.66	53.79	2044.41	39718.07

Сдал:


подпись МП

Исполнитель №90-15
Иванов И.К. Дубинин И.И.

Принял:

подпись МП

Собственник №15
Суровенко И.И.

