

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 25". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за
содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		31.611	34.941	5245.72			5245.72
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.100	6.200	983.44			983.44
	15мк-н - 25		3.100	6.200	983.44	0		983.44
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.208	10.941	1735.43			1735.43
	15мк-н - 25		4.208	10.941	1735.43	0		1735.43
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.192	1.335	211.76			211.76
	15мк-н - 25		1.192	1.335	211.76	0		211.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.397	9.947	1398.59			1398.59
	15мк-н - 25		6.397	9.947	1398.59	0		1398.59
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.714	6.518	916.50			916.50
	15мк-н - 25		16.714	6.518	916.50	0		916.50
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.600	7.454	987.49		2281.88	3269.37
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	180.60		8.83	189.43
	15мк-н - 25		3.600	1.404	180.60	0.216	8.83	189.43
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	806.89		2273.05	3079.94
	15мк-н - 25		5.000	6.050	806.89	25.615	2273.05	3079.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	2149.89	
	Штапик оконный	м				20.4	122.40	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		170.000	141.520	22196.31		17433.90	39630.21
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	120.000	68.520	11534.66		758.88	12293.54
	15мк-н - 25		120.000	68.520	11534.66	124.8876	758.88	12293.54
	Песок раств.	т				0.0876	35.04	
	Цемент	кг				124.8	723.84	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	50.000	73.000	10661.65		16675.02	27336.67
	15мк-н - 25		50.000	73.000	10661.65	7.5	16675.02	27336.67
	Бетон М-100	м3				5	16175.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гравий	т				2.5	500.02	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		90.200	83.462	12890.36		1310.72	14201.08
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	15мк-н - 25		0.200	1.002	192.31	0		192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 25		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1174.72	6888.21
	15мк-н - 25		2.000	36.020	5713.49	10.7	1174.72	6888.21
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 25		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	4.000	13.920	1981.93		124.61	2106.54
	15мк-н - 25		4.000	13.920	1981.93	1.2	124.61	2106.54
	Паранит 3мм	кг				1.2	124.61	
	Прочистка термокарманов с заливкой масла	шт	18.000	8.640	1214.78		11.39	1226.17
	15мк-н - 25		18.000	8.640	1214.78	0.18	11.39	1226.17
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.18	11.39	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		167.000	48.896	6766.64		397.79	7164.43
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	120.000	25.200	3393.68		139.20	3532.88
	15мк-н - 25		120.000	25.200	3393.68	24	139.20	3532.88
	Цемент	кг				24	139.20	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	42.000	12.096	1700.70			1700.70
	15мк-н - 25		42.000	12.096	1700.70	0		1700.70
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.000	11.600	1672.26		258.59	1930.85
	15мк-н - 25		5.000	11.600	1672.26	37.84	258.59	1930.85
	Известь	кг				15.4	128.44	
	Цемент	кг				22.44	130.15	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5069.000	112.380	14556.98		2673.74	17230.72

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5000.000	50.000	6490.50		970.00	7460.50
	15мк-н - 25		5000.000	50.000	6490.50	45.5	970.00	7460.50
	Леска 3,0	м				45	675.00	
	Масло SHTIL	л				0.5	295.00	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		91.44	330.69
	15мк-н - 25		3.000	1.860	239.25	0.99	91.44	330.69
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	86.40	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	15мк-н - 25		1.000	1.450	186.51	0.49	43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	20.000	2.740	395.00		376.62	771.62
	15мк-н - 25		20.000	2.740	395.00	4.32	376.62	771.62
	Олифа	кг				0.3	16.80	
	Уайт-спирит	л				0.9	60.30	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.12	299.52	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	40.000	52.000	6688.76		1078.40	7767.16
	15мк-н - 25		40.000	52.000	6688.76	12.4	1078.40	7767.16
	Олифа	кг				2.8	156.80	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				9.6	921.60	
	Окраска турника	турник	4.000	2.800	360.16		74.24	434.40
	15мк-н - 25		4.000	2.800	360.16	0.84	74.24	434.40
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.68	65.28	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	196.80		39.60	236.40
	15мк-н - 25		1.000	1.530	196.80	0.45	39.60	236.40
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.36	34.56	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2010.750	40.405	5253.88		1448.58	6702.46
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	100.000	10.000	1406.00			1406.00
	15мк-н - 25		100.000	10.000	1406.00	0		1406.00
	Очистка чердаков от мусора	м2	1900.000	22.800	2702.94			2702.94
	15мк-н - 25		1900.000	22.800	2702.94	0		2702.94
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	15мк-н - 25		4.000	4.200	666.20	0		666.20

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		589.53	846.83
	15мк-н - 25		3.000	1.830	257.30	3	589.53	846.83
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		859.05	1080.49
	15мк-н - 25		3.750	1.575	221.44	3	859.05	1080.49
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		138.301	170.736	26370.28		1636.89	28007.17
	Запуск системы отопления	1000 м	22.137	32.320	5126.60			5126.60
	15мк-н - 25		22.137	32.320	5126.60	0		5126.60
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.164	100.656	15966.05			15966.05
	15мк-н - 25		25.164	100.656	15966.05	0		15966.05
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	15мк-н - 25		80.000	29.600	3986.23	0		3986.23
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1120.35	1681.86
	15мк-н - 25		3.000	3.540	561.51	3	1120.35	1681.86
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1120.35	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		246.54	717.64
	15мк-н - 25		3.000	2.970	471.10	6.005	246.54	717.64
	Отвод 20	шт				3	48.00	
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	5.000	1.650	258.79		270.00	528.79
	15мк-н - 25		5.000	1.650	258.79	15	270.00	528.79
	Контрогайка Ду 20	шт				5	55.00	
	Муфта Ду20	шт				5	110.00	
	Сгон д 20	шт				5	105.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		40.000	8.000	1124.80		631.04	1755.84
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	40.000	8.000	1124.80		631.04	1755.84
	15мк-н - 25		40.000	8.000	1124.80	108.8	631.04	1755.84
	Цемент	кг				108.8	631.04	
	Итого:		7725.46	647.794	95392.46	435.93	27814.54	123207.00

