

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 26". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 26		13166.152	951.353	136657.17	410.9102	78361.02	215018.19
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		57.790	60.144	8928.59			8928.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.304	6.608	1048.16			1048.16
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.739	17.521	2779.24			2779.24
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.863	2.087	330.98			330.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	13.762	21.400	3008.83			3008.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	32.122	12.528	1761.38			1761.38
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользоз		39.530	37.150	5171.13		15159.54	20330.67
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм с одинарным переплетом	м2	3.650	2.664	374.63		1106.33	1480.96
	Олифа	кг				0.0547	3.07	
	Стекло 4мм	м2				2.847	969.23	
	Штапик оконный	м				22.338	134.03	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	11.000	7.260	1020.76		666.86	1687.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				11	633.38	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.88	33.48	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	18.000	21.780	2904.80		7573.47	10478.27
	Гвозди 1,6*25	кг				0.054	2.72	
	Стекло 4мм	м2				20.8	7081.15	
	Штапик оконный	м				81.6	489.60	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2.880	1.526	201.76			201.76
	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	створ	4.000	3.920	669.18		5812.88	6482.06
	Петля накладная ПН-85	шт				8	513.92	
	Рама окон.0,995*0,775	м2				4	5292.48	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2564.000	30.768	3647.55			3647.55
	Очистка подвалов от мусора	м2	2564.000	30.768	3647.55			3647.55


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		102.000	93.060	15261.83		329.21	15591.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	3.000	15.030	2884.71		9.60	2894.31
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		165.340	39.435	5656.17		1662.86	7319.03
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	66.330	10.613	1441.85		235.96	1677.81
	Шпаклевка	кг				15.3222	235.96	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	6.710	2.952	420.36		107.92	528.28
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.9193	107.92	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	19.890	6.365	906.22		56.72	962.94
	Штукатурка гипсовая	кг				3.7791	56.72	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	21.090	1.582	250.89		199.05	449.94
	Грунтовка	кг				2.7417	199.05	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	49.110	10.313	1506.23		896.77	2403.00
	Олифа	кг				0.9822	55.00	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7.1701	841.77	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.200	3.156	472.17		62.00	534.17
	Известь	кг				3.696	30.82	
	Цемент	кг				5.376	31.18	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	1.010	4.454	658.45		104.44	762.89
	Известь	кг				6.2216	51.89	
	Цемент	кг				9.0597	52.55	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		17.600	8.800	1237.28		1166.88	2404.16
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	17.600	8.800	1237.28		1166.88	2404.16

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.984	1166.88	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		9657.836	326.828	43739.96		52753.16	96493.12
	Валка деревьев в городских условиях : (сосна, береза, тополь) диаметром до 300мм	м3	0.600	1.698	234.71			234.71
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	9500.000	95.000	12331.95			12331.95
	Окраска бельевой стойки	стоек	14.000	9.800	1260.57		236.04	1496.61
	Олифа	кг				0.56	31.36	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.38	204.68	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	14.310	8.157	1191.29		224.03	1415.32
	Олифа	кг				0.5724	32.05	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.2324	191.98	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	5.490	1.098	156.33		78.49	234.82
	Олифа	кг				0.1098	6.15	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4008	35.47	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4008	36.87	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	32.436	11.515	1639.46		1509.80	3149.26
	Олифа	кг				3.2436	181.64	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6.7492	614.17	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.9694	264.28	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				4.8882	449.71	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61		75.96	469.57
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.36	32.76	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.36	33.12	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	9.000	11.700	1645.02		670.15	2315.17
	Брусok 50*50*6000	м3				0.045	287.32	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.08	45.11	
	Доска обреш.25*4000	м3				0.054	337.72	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	80.000	184.800	24887.02		49958.69	74845.71
	Ограждение метал. 2м	шт				40	46272.80	
	Олифа	кг				5.6	313.60	
	Электроды МР-4	кг				19.2	1346.69	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				9.6	883.20	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				9.6	1142.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		358.030	99.285	13980.12		985.50	14965.62

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	235.630	67.861	9541.31			9541.31
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	70.400	0.704	98.98			98.98
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	30.000	20.700	2947.27		13.61	2960.88
	Проволока вязальная	кг				0.3	13.61	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	4.000	1.720	231.63		521.85	753.48
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				4	521.12	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	10.000	4.230	594.74		2.27	597.01
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		2.50	431.33
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	Установка ухватов	шт	3.000	1.020	137.36		445.27	582.63
	Проволока вязальная	кг				1.2	54.43	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				3	390.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		7.500	16.215	2279.83		3350.34	5630.17
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	7.500	16.215	2279.83		3350.34	5630.17
	Полоса перильного ограждения	шт				45	3260.25	
	Электроды МР-3 ду4	кг				1.4	90.09	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		196.526	239.668	36754.71		2953.53	39708.24
	Запуск системы отопления	1000 м	35.770	52.224	8283.80			8283.80
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	30.756	123.024	19514.07			19514.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	18.000	4.500	632.70			632.70
	Смена вентиляй отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		858.79	1233.13
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840.00	
	Смена вентиляй ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		858.79	1233.13
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	840.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		232.00	538.51

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.78	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	194.55	
	Электроды МР-4	кг				0.038	2.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	431.59		246.99	678.58
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.78	
	Резьба Д32	шт				2	40.12	
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		756.96	1105.92
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				2	44.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	702.00	
	Итого:		13166.15	951.353	136657.17	410.91	78361.02	215018.19

Сдал:

 Д. В. Васионов
подпись МП

Ученый:  А. К. Давогушико

Принял:

_____ МП

кв и 21 Офис - Селезневский М. А.