

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строеению "15мк-н - 28". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 28		10129.963	397.930	120408.94	102.6984	3443.58	123852.52
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		35.098	36.968	5485.38			5485.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.015	4.030	639.24			639.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.073	10.590	1679.75			1679.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.201	1.345	213.36			213.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.719	13.558	1906.25			1906.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.090	7.445	1046.78			1046.78
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3180.000	36.420	5137.17		82.88	5220.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3178.000	31.780	4468.27			4468.27
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2.000	4.640	668.90		82.88	751.78
	Известь	кг				3.696	30.82	
	Цемент	кг				8.976	52.06	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		22.000	3.102	507.11		66.35	573.46
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	22.000	3.102	507.11		66.35	573.46
	Цемент	кг				11.44	66.35	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		73.000	87.090	14982.39		213.08	15195.47
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	7.000	35.070	6730.98			6730.98
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		100.760	25.813	3703.65		876.38	4580.03

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	45.300	7.248	984.71		161.15	1145.86
	Шпаклевка	кг				10.4643	161.15	
	Окраска масляными составами :плинтусов	м2	4.270	1.879	267.50		76.33	343.83
	Олифа	кг				0.1366	7.65	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.585	68.68	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 1 раз	м2	1.550	1.116	160.88		24.73	185.61
	Олифа	кг				0.062	3.47	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2402	21.26	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	13.590	4.349	619.18		38.76	657.94
	Штукатурка гипсовая	кг				2.5821	38.76	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	15.400	1.155	183.21		145.35	328.56
	Грунтовка	кг				2.002	145.35	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	18.650	3.916	572.00		261.87	833.87
	Олифа	кг				0.373	20.89	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.7229	240.98	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.500	3.945	590.21		100.87	691.08
	Штукатурка гипсовая	кг				6.72	100.87	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	0.500	2.205	325.96		67.32	393.28
	Штукатурка гипсовая	кг				4.485	67.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		2.630	1.236	173.80		27.42	201.22
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	2.630	1.236	173.80		27.42	201.22
	Цемент	кг				4.7272	27.42	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		5.000	4.155	598.98		130.15	729.13
	Ремонт штукат. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	5.000	4.155	598.98		130.15	729.13
	Цемент	кг				22.44	130.15	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		6528.420	73.973	9696.74		877.18	10573.92
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6500.000	65.000	8437.65			8437.65
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.510	1.440	207.58		149.83	357.41

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.1576	8.83	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6396	141.00	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	16.910	6.003	854.71		692.07	1546.78
	Олифа	кг				1.691	94.69	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.338	212.76	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.338	208.09	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.9188	176.53	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	196.80		35.28	232.08
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.36	30.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		126.000	12.600	1771.56			1771.56
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	12.000	1687.20			1687.20
	Очистка от наледи и льда труб канализационной вытяжки	шт	6.000	0.600	84.36			84.36
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		45.555	114.103	18111.84		1159.73	19271.57
	Запуск системы отопления	1000 м	22.487	32.831	5207.65			5207.65
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	19.068	76.272	12098.26			12098.26
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		375.40	562.57
	Лен сантехнический	кг				0.0122	1.95	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		495.99	683.16
	Лен сантехнический	кг				0.012	1.92	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	431.59		288.34	719.93
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.16	
	Труба ду 32	т				0.0062	288.18	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		10.500	1.470	240.32		10.41	250.73
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	10.500	1.470	240.32		10.41	250.73
	Песок раств.	т				0.0017	0.67	
	Цемент	кг				1.68	9.74	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	60000.00			60000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	60000.00			60000.00

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
Итого:			10129.96	397.930	120408.94	102.70	3443.58	123852.52

Сдал:


 подпись МП

Исполнитель:  Н. Анисимов

Принял:

 подпись МП

№ 126 г. 28  гл. Ковалева