

Ведомость по планируемым работам


С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 29". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		140.635	26.721	4026.57			4026.57
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.626	3.252	515.83			515.83
	15мк-н - 29		1.626	3.252	515.83	0		515.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.066	5.372	852.04			852.04
	15мк-н - 29		2.066	5.372	852.04	0		852.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.945	1.058	167.88			167.88
	15мк-н - 29		0.945	1.058	167.88	0		167.88
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	15мк-н - 29		120.000	5.280	837.51	0		837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.738	7.368	1035.88			1035.88
	15мк-н - 29		4.738	7.368	1035.88	0		1035.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.260	4.391	617.43			617.43
	15мк-н - 29		11.260	4.391	617.43	0		617.43
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1588.000	15.880	2232.73			2232.73
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1588.000	15.880	2232.73			2232.73
	15мк-н - 29		1588.000	15.880	2232.73	0		2232.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	31.020	5087.28		106.54	5193.82
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	1.000	5.010	961.57			961.57
	15мк-н - 29		1.000	5.010	961.57	0		961.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 29		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	15мк-н - 29		1.000	18.010	2856.75	3.4	106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1200.000	12.000	1557.72			1557.72
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1200.000	12.000	1557.72			1557.72
	15мк-н - 29		1200.000	12.000	1557.72	0		1557.72
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		18.489	51.195	6970.73			6970.73
	Запуск системы отопления	1000 м	8.961	13.083	2075.24			2075.24
	15мк-н - 29		8.961	13.083	2075.24	0		2075.24
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.528	38.112	4895.49			4895.49
	15мк-н - 29		9.528	38.112	4895.49	0		4895.49
	Итого:		2981.12	136.816	19875.03	3.40	106.54	19981.57

Сдал:


подпись

Д.В. Вишняков
МП

Исполнитель: Ю.К. Даводешко

Принял:

подпись МП

*С ответственностью по
планируемым работам
в 2017 году*

Одмакомлев

*Председатель Совета дома №29,
15 м/р-ка г. Ашарка*

Ю.С. Смирнов
06.02.17.