

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 31а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 31а		5173.946	489.949	71682.45	192.395	15314.40	86996.85
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>23.618</b>	<b>25.665</b>	<b>3821.52</b>			<b>3821.52</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.616	3.232	512.66			512.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.937	7.636	1211.25			1211.25
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.852	0.954	151.35			151.35
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.785	8.996	1264.79			1264.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.428	4.847	681.47			681.47
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>8.600</b>	<b>4.524</b>	<b>621.42</b>		<b>233.22</b>	<b>854.64</b>
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	157.44			157.44
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		233.22	697.20
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	218.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1195.300</b>	<b>17.260</b>	<b>2110.95</b>		<b>1094.38</b>	<b>3205.33</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1193.300	14.320	1697.59			1697.59
	Смена отдельных листов металлической кровли входов в подвал	лист	2.000	2.940	413.36		1094.38	1507.74
	Гвозди 90мм	кг				0.06	2.38	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.028	1092.00	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>96.000</b>	<b>13.536</b>	<b>2212.86</b>		<b>289.54</b>	<b>2502.40</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	96.000	13.536	2212.86		289.54	2502.40
	Цемент	кг				49.92	289.54	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>38.000</b>	<b>51.060</b>	<b>8933.56</b>		<b>106.54</b>	<b>9040.10</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	5.000	25.050	4807.85			4807.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов</b>		<b>0.370</b>	<b>0.244</b>	<b>33.76</b>		<b>15.24</b>	<b>49.00</b>
	Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной арматурой и закладными деталями	м2	0.370	0.244	33.76		15.24	49.00
	Цемент	кг				2.627	15.24	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>302.030</b>	<b>66.082</b>	<b>9066.90</b>		<b>6753.23</b>	<b>15820.13</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	16.000	8.000	1124.80		1088.00	2212.80
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.44	1088.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	101.250	6.075	825.35		1470.15	2295.50
	Грунтовка	кг				20.25	1470.15	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	101.250	21.262	2888.72		3923.44	6812.16
	Краска фасадная белая	кг				50.625	3923.44	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	32.000	9.216	1295.77			1295.77
	Перетирка штукатурки : фасадов гладких с лестниц	м2	20.250	10.327	1403.09		14.28	1417.37
	Известь	кг				0.8505	7.09	
	Цемент	кг				1.2393	7.19	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по бетону с лестниц: добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	0.900	0.873	125.85		23.43	149.28
	Цемент	кг				4.0392	23.43	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	30.380	10.329	1403.32		233.93	1637.25
	Шпаклевка	кг				15.19	233.93	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3026.860</b>	<b>47.862</b>	<b>6287.18</b>		<b>1555.66</b>	<b>7842.84</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3000.000	30.000	3894.30			3894.30
	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		67.44	427.60
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.68	58.48	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	558.25		195.51	753.76
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.05	88.20	

Дата Выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.05	95.55	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		40.24	226.75
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.2	16.80	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	18.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.360	4.765	695.96		119.18	815.14
	Олифа	кг				0.1254	7.02	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3042	112.16	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	169.79		93.11	262.90
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5	44.25	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.500	0.887	126.36		100.77	227.13
	Олифа	кг				0.25	14.00	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.975	86.77	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	90.04		17.37	107.41
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.17	15.13	
	Ремонт песочницы	песочн	1.000	1.600	205.81		922.04	1127.85
	Гвозди 3*70	кг				0.05	2.04	
	Доска обр.25*150*4000	м3				0.2	920.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<i>307.000</i>	<i>108.752</i>	<i>15454.59</i>		<i>1238.83</i>	<i>16693.42</i>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	215.000	61.920	8705.95			8705.95
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	40.000	0.400	56.24			56.24
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	25.000	31.250	4449.37		11.34	4460.71
	Проволока вязальная	кг				0.25	11.34	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	6.000	6.300	999.31			999.31
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		103.52	219.34
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	103.34	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		880.57	1175.83
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	880.00	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	12.000	5.076	713.69		2.72	716.41
	Проволока вязальная	кг				0.06	2.72	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	118.95		240.68	359.63

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>171.168</b>	<b>153.264</b>	<b>22866.03</b>		<b>3767.92</b>	<b>26633.95</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	15.590	22.761	3610.41			3610.41
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.150	2.275	366.33		1680.63	2046.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.505	122.74	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.434	1557.89	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.428	53.712	8519.80			8519.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.000	5.856	823.35			823.35
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		293.21	480.38
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	288.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		353.04	648.07
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		392.60	687.63
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		196.52	344.04
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		137.95	452.02
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		132.17	507.57
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		198.64	373.12
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		383.16	732.12

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>5.000</b>	<b>1.700</b>	<b>273.68</b>		<b>259.84</b>	<b>533.52</b>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	5.000	1.700	273.68		259.84	533.52
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1.16	259.84	
	<b>Итого:</b>		<b>5173.95</b>	<b>489.949</b>	<b>71682.45</b>	<b>192.39</b>	<b>15314.40</b>	<b>86996.85</b>

Сдал:

  
подпись МП

Менеджер: 

Принял:

подпись МП

Кв. 8  М. М. Миров А. А.