

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17


По Строению "15мк-н - 316". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 316</b>		<b>1804.850</b>	<b>170.408</b>	<b>24941.26</b>	<b>38.9965</b>	<b>5019.58</b>	<b>29960.84</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.991</b>	<b>14.495</b>	<b>2161.54</b>			<b>2161.54</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.905	3.810	604.34			604.34
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	0.823	2.140	339.41			339.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.814	0.912	144.61			144.61
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.393	6.831	960.45			960.45
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.056	0.802	112.73			112.73
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>4.000</b>	<b>4.840</b>	<b>645.51</b>		<b>1523.15</b>	<b>2168.66</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	4.000	4.840	645.51		1523.15	2168.66
	Гвозди 1,6*25	кг				0.012	0.60	
	Стекло 4мм	м2				4.16	1424.63	
	Штапик оконный	м				16.32	97.92	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1227.700</b>	<b>13.272</b>	<b>1734.41</b>			<b>1734.41</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	497.700	5.972	708.03			708.03
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	730.000	7.300	1026.38			1026.38
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>31.020</b>	<b>5087.28</b>		<b>106.54</b>	<b>5193.82</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	1.000	5.010	961.57			961.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</b>		<b>350.000</b>	<b>3.500</b>	<b>454.33</b>			<b>454.33</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	350.000	3.500	454.33			454.33
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>57.500</b>	<b>17.505</b>	<b>2461.20</b>		<b>0.08</b>	<b>2461.28</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	35.000	10.080	1417.25			1417.25
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	15.000	0.150	21.09			21.09
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	7.500	7.275	1022.86		0.08	1022.94
	Саморез 3,5*32	шт				0.3	0.08	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>121.659</b>	<b>85.776</b>	<b>12396.99</b>		<b>3389.81</b>	<b>15786.80</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	8.689	12.686	2012.24			2012.24
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.090	1.365	219.80		874.85	1094.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.503	73.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	801.20	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.380	17.520	2779.02			2779.02
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		429.55	616.72
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		170.48	318.00
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	147.52		356.48	504.00
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	351.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		167.60	287.06
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		169.64	289.10
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		206.09	555.60
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	127.16		55.18	182.34
	Труба 20	т				0.0017	55.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	244.61		198.30	442.91
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.59	
	Отвод 25	шт				0.9999	35.00	
	Резьба ду25	шт				1	17.00	
	Труба 25	т				0.0036	145.71	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		378.48	552.96
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	22.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	351.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		383.16	665.75
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	<b>Итого:</b>		<b>1804.85</b>	<b>170.408</b>	<b>24941.26</b>	<b>39.00</b>	<b>5019.58</b>	<b>29960.84</b>

Сдал:

  
подпись МП

Исполнитель: 

Принял:

\_\_\_\_\_  
подпись МП

