

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 38". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		25.772	31.350	4658.51			4658.51
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.861	7.722	1224.86			1224.86
	15мк-н - 38		3.861	7.722	1224.86	0		1224.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	727.49			727.49
	15мк-н - 38		1.764	4.586	727.49	0		727.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.432	1.604	254.39			254.39
	15мк-н - 38		1.432	1.604	254.39	0		254.39
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.703	13.533	1902.77			1902.77
	15мк-н - 38		8.703	13.533	1902.77	0		1902.77
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.012	3.905	549.00			549.00
	15мк-н - 38		10.012	3.905	549.00	0		549.00
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.000	27.900	4640.95		11359.96	16000.91
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		762.04	1730.31
	15мк-н - 38		6.000	7.260	968.27	10.255	762.04	1730.31
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				2.08	712.32	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створс	8.000	20.640	3672.68		10597.92	14270.60
	15мк-н - 38		8.000	20.640	3672.68	8.32	10597.92	14270.60
	Рама окон 0,775*0,35	м2				8	10584.96	
	Шуруп 30*3	кг				0.32	12.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1946.600	40.900	5550.41		3669.03	9219.44
	Демонтаж оконных коробок	коробс	8.000	11.840	1594.49			1594.49
	15мк-н - 38		8.000	11.840	1594.49	0		1594.49
	Окраска масляными составами металлических решеток продухов, подвальных окон, входов в подва, прямоко	м2	1.600	1.488	211.86		24.98	236.84
	15мк-н - 38		1.600	1.488	211.86	0.3296	24.98	236.84
	Олифа	кг				0.112	6.27	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.2176	18.71	
	Очистка подвалов от мусора	м2	501.000	6.012	712.72			712.72
	15мк-н - 38		501.000	6.012	712.72	0		712.72
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1428.000	14.280	2007.77			2007.77
	15мк-н - 38		1428.000	14.280	2007.77	0		2007.77
	Установка металлической решетки на продухи, окна, приямки	шт	8.000	7.280	1023.57		3644.05	4667.62
	15мк-н - 38		8.000	7.280	1023.57	8.56	3644.05	4667.62
	Болт 8*50	кг				0.56	44.05	
	Решетка мет 400*400	шт				8	3600.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		<i>70.000</i>	<i>54.020</i>	<i>8568.65</i>		<i>213.08</i>	<i>8781.73</i>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 38		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 38		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	15мк-н - 38		2.000	36.020	5713.49	6.8	213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		<i>5.690</i>	<i>1.799</i>	<i>260.79</i>		<i>100.53</i>	<i>361.32</i>
	Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных	м2	2.000	1.024	147.62		48.72	196.34
	15мк-н - 38		2.000	1.024	147.62	0.52	48.72	196.34
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.49	47.04	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	3.690	0.775	113.17		51.81	164.98
	15мк-н - 38		3.690	0.775	113.17	0.6125	51.81	164.98
	Олифа	кг				0.0738	4.13	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5387	47.68	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<i>52.580</i>	<i>13.888</i>	<i>1922.36</i>		<i>1916.02</i>	<i>3838.38</i>


Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	1054.50		1283.02	2337.52
	15мк-н - 38		15.000	7.500	1054.50	20.85	1283.02	2337.52
	Вилатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	1020.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, цоколей под перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	м2	11.390	0.569	77.37		165.38	242.75
	15мк-н - 38		11.390	0.569	77.37	2.278	165.38	242.75
	Грунтовка	кг				2.278	165.38	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: сложных за 2р с земли и лесов	м2	11.390	2.164	294.01		441.36	735.37
	15мк-н - 38		11.390	2.164	294.01	5.695	441.36	735.37
	Краска фасадная белая	кг				5.695	441.36	
	Очистка вручную поверхности фасадов, цоколей от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	11.390	2.734	371.39			371.39
	15мк-н - 38		11.390	2.734	371.39	0		371.39
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с земли и лесов	м2	3.410	0.921	125.09		26.26	151.35
	15мк-н - 38		3.410	0.921	125.09	1.705	26.26	151.35
	Шпаклевка	кг				1.705	26.26	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2234.890	45.908	5992.63		2295.32	8287.95
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2200.000	22.000	2855.82			2855.82
	15мк-н - 38		2200.000	22.000	2855.82	0		2855.82
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.500	0.150	19.29		923.37	942.66
	15мк-н - 38		1.500	0.150	19.29	2.1825	923.37	942.66
	Песок раств.	т				2.1825	923.37	
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		101.16	641.41
	15мк-н - 38		6.000	4.200	540.25	1.26	101.16	641.41
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.02	87.72	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		86.94	326.19
	15мк-н - 38		3.000	1.860	239.25	0.99	86.94	326.19
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.9	81.90	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		40.64	227.15
	15мк-н - 38		1.000	1.450	186.51	0.49	40.64	227.15

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	35.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	1.400	0.192	27.65		29.35	57.00
	15мк-н - 38		1.400	0.192	27.65	0.368	29.35	57.00
	Олифа	кг				0.056	3.14	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.312	26.21	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	8.000	10.400	1337.75		192.64	1530.39
	15мк-н - 38		8.000	10.400	1337.75	2.48	192.64	1530.39
	Олифа	кг				0.56	31.36	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.92	161.28	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	11.990	4.256	606.03		885.46	1491.49
	15мк-н - 38		11.990	4.256	606.03	5.8751	885.46	1491.49
	Олифа	кг				1.199	67.14	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.5587	130.93	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.5587	130.93	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.5587	556.46	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	180.08		35.76	215.84
	15мк-н - 38		2.000	1.400	180.08	0.42	35.76	215.84
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.34	31.28	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>			631.200	173.446	24386.45		24386.45
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	601.200	173.146	24344.27			24344.27
	15мк-н - 38		601.200	173.146	24344.27	0		24344.27
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	30.000	0.300	42.18			42.18
	15мк-н - 38		30.000	0.300	42.18	0		42.18
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>			134.626	117.598	17668.86	5316.66	22985.52
	Запуск системы отопления	1000 м	15.458	22.569	3579.85			3579.85
	15мк-н - 38		15.458	22.569	3579.85	0		3579.85
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		2025.93	2758.59
	15мк-н - 38		0.300	4.551	732.66	5.506	2025.93	2758.59
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	425.56		26.14	451.70

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 38		3.600	2.952	425.56	0.9828	26.14	451.70
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.568	34.272	5436.22			5436.22
	15мк-н - 38		8.568	34.272	5436.22	0		5436.22
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	15мк-н - 38		90.000	33.300	4484.51	0		4484.51
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	864.52			864.52
	15мк-н - 38		4.200	6.149	864.52	0		864.52
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		496.67	683.84
	15мк-н - 38		1.000	1.180	187.17	1.012	496.67	683.84
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		620.51	807.68
	15мк-н - 38		1.000	1.180	187.17	2.0122	620.51	807.68
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		620.46	807.63
	15мк-н - 38		1.000	1.180	187.17	2.012	620.46	807.63
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		311.53	498.70
	15мк-н - 38		1.000	1.180	187.17	1.012	311.53	498.70
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		122.58	381.92
	15мк-н - 38		1.500	1.635	259.34	0.0036	122.58	381.92
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	15мк-н - 38		2.000	1.980	314.07	0.0033	110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	229.88		122.58	352.46
	15мк-н - 38		1.500	1.635	229.88	0.0036	122.58	352.46
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	244.61		122.58	367.19
	15мк-н - 38		1.500	1.635	244.61	0.0036	122.58	367.19

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		737.32	1086.28
	15мк-н - 38		2.000	2.200	348.96	7.028	737.32	1086.28
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		2.000	0.440	65.04		54.60	119.64
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	2.000	0.440	65.04		54.60	119.64
	15мк-н - 38		2.000	0.440	65.04	6	54.60	119.64
	Болт 10*80	шт				4	2.80	
	Ручка-скоба	шт				2	51.80	
	Итого:		5117.36	507.249	73714.65	105.57	24925.20	98639.85

Сдал:


подпись МП

Уполномоченный А. Давыдов, Давыдовское ц.к.

Принял:

подпись

МП

*кв № 9 Спб / Стёпанов Б.И. /
кв № 8 Спб / Шайко В.Ю. /*