

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 39". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 39		3057.093	271.565	40481.31	67.6692	5109.10	45590.41
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		117.982	34.200	5138.32			5138.32
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.793	7.586	1203.29			1203.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.846	4.800	761.31			761.31
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.514	1.696	268.97			268.97
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	670.01			670.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.679	13.496	1897.51			1897.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.150	2.398	337.23			337.23
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.000	2.420	322.75		761.58	1084.33
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	322.75		761.58	1084.33
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	712.32	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		2130.000	22.720	3006.57			3006.57
	Очистка подвалов от мусора	м2	710.000	8.520	1010.05			1010.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1420.000	14.200	1996.52			1996.52
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		68.000	62.040	10174.55		213.08	10387.63
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		3.690	0.775	113.17		67.38	180.55
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	3.690	0.775	113.17		67.38	180.55
	Олифа	кг				0.0738	4.13	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5387	63.25	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		90.000	21.720	2986.43		2954.65	5941.08
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	1054.50		1283.02	2337.52
	Вилатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	1020.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	30.000	1.800	244.55		435.60	680.15
	Грунтовка	кг				6	435.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	30.000	6.300	855.92		1162.50	2018.42
	Краска фасадная белая	кг				15	1162.50	
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	6.000	3.060	415.73		4.23	419.96
	Известь	кг				0.252	2.10	
	Цемент	кг				0.3672	2.13	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	9.000	3.060	415.73		69.30	485.03
	Шпаклевка	кг				4.5	69.30	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		450.000	4.500	584.14			584.14
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	450.000	4.500	584.14			584.14
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		25.000	7.200	1012.32			1012.32
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	25.000	7.200	1012.32			1012.32
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		170.421	115.990	17143.06		1112.41	18255.47
	Запуск системы отопления	1000 м	16.401	23.945	3798.23			3798.23
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.520	34.080	5405.77			5405.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	140.000	51.800	6975.91			6975.91
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		311.58	498.75



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		623.07	997.41
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	157.03		55.18	212.21
	Труба 20	т				0.0017	55.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	244.61		122.58	367.19
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	<b>Итого:</b>		<b>3057.09</b>	<b>271.565</b>	<b>40481.31</b>	<b>67.67</b>	<b>5109.10</b>	<b>45590.41</b>

Сдал:

Д. В. Вихуров  
подпись МП

Исполнитель: Ю.А. Давыдов  
кв 31 Шаур-машин ВВ

Принял:

\_\_\_\_\_  
подпись МП