

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "15мк-н - 41а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | 15мк-н - 41а | | 5503.322 | 443.550 | 65032.93 | 314.4788 | 14864.25 | 79897.18 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 199.300 | 33.062 | 5024.93 | | | 5024.93 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.969 | 3.938 | 624.65 | | | 624.65 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 2.913 | 7.574 | 1201.36 | | | 1201.36 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 1.298 | 1.454 | 230.60 | | | 230.60 |
| | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) | м | 180.000 | 7.920 | 1256.27 | | | 1256.27 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 6.060 | 9.423 | 1324.92 | | | 1324.92 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 7.060 | 2.753 | 387.13 | | | 387.13 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 20.340 | 16.666 | 2242.72 | | 4458.36 | 6701.08 |
| | Малый ремонт дверных полотен в летний период | м2 | 5.340 | 1.816 | 233.54 | | 13.10 | 246.64 |
| | Гвозди 3*70 | кг | | | | 0.3204 | 13.10 | |
| | Смена дверных приборов: пружины | шт | 6.000 | 3.960 | 556.78 | | 353.78 | 910.56 |
| | Пружина дверная (на подъезд) | шт | | | | 6 | 335.52 | |
| | Шуруп 25*2,5 | кг | | | | 0.48 | 18.26 | |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 | м2 | 9.000 | 10.890 | 1452.40 | | 4091.48 | 5543.88 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.027 | 1.36 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 9.36 | 3869.80 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 36.72 | 220.32 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 2791.000 | 28.876 | 3932.17 | | | 3932.17 |
| | Очистка подвалов от мусора | м2 | 483.000 | 5.796 | 687.12 | | | 687.12 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 2308.000 | 23.080 | 3245.05 | | | 3245.05 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 68.000 | 62.040 | 10174.55 | | 219.48 | 10394.03 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 2.000 | 10.020 | 1923.14 | | 6.40 | 1929.54 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.04 | 6.40 | |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 64.000 | 16.000 | 2537.92 | | | 2537.92 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 2.000 | 36.020 | 5713.49 | | 213.08 | 5926.57 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.6 | 38.78 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.1 | 10.26 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 4 | 113.44 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 2 | 43.74 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.1 | 6.86 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 116.053 | 48.014 | 6750.83 | | 6454.70 | 13205.53 |
| | Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам | м | 38.400 | 19.200 | 2699.52 | | 3284.54 | 5984.06 |
| | Вилатерм Ду 20 | м | | | | 40.32 | 673.34 | |
| | Мастика "ТЭПСАН" | кг | | | | 13.056 | 2611.20 | |
| | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см. | м2 | 76.800 | 22.118 | 3109.85 | | | 3109.85 |
| | Устройство железобетонных ступеней крыльца | м3 | 0.853 | 6.696 | 941.46 | | 3170.16 | 4111.62 |
| | Арматура ду16 | т | | | | 0.0384 | 1408.55 | |
| | Гвозди 90мм | кг | | | | 0.203 | 8.04 | |
| | Доска обрез. 50мм | м3 | | | | 0.0631 | 350.06 | |
| | Песок раств. | т | | | | 0.9809 | 392.38 | |
| | Проволока сварочн.3,0мм | кг | | | | 0.052 | 1.86 | |
| | Цемент | кг | | | | 174.012 | 1009.27 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд | | 1810.400 | 25.042 | 3245.34 | | 245.86 | 3491.20 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 1800.000 | 18.000 | 2336.58 | | | 2336.58 |
| | Окраска бельевой стойки | стоек | 4.000 | 2.800 | 360.16 | | 67.44 | 427.60 |
| | Олифа | кг | | | | 0.16 | 8.96 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0.68 | 58.48 | |
| | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами | шт | 2.000 | 1.240 | 159.50 | | 56.46 | 215.96 |
| | Олифа | кг | | | | 0.06 | 3.36 | |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 0.6 | 53.10 | |
| | Окраска качели-балансира | качеля | 1.000 | 1.450 | 186.51 | | 40.04 | 226.55 |
| | Олифа | кг | | | | 0.09 | 5.04 | |
| | Эмаль ПФ-115 бирюза | кг | | | | 0.2 | 16.80 | |
| | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | | | | 0.2 | 18.20 | |
| | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров | м2 | 1.400 | 0.192 | 27.65 | | 20.62 | 48.27 |
| | Олифа | кг | | | | 0.021 | 1.18 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.2184 | 19.44 | |
| | Окраска поверхности песочницы | песочн | 1.000 | 0.660 | 84.90 | | 43.68 | 128.58 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|---------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Олифа | кг | | | | 0.03 | 1.68 | |
| | Эмаль ПФ-115 бирюза | кг | | | | 0.5 | 42.00 | |
| | Окраска турника | турник | 1.000 | 0.700 | 90.04 | | 17.62 | 107.66 |
| | Олифа | кг | | | | 0.04 | 2.24 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.085 | 7.56 | |
| | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 0.085 | 7.82 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 356.300 | 91.600 | 12887.04 | | 826.94 | 13713.98 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 240.000 | 69.120 | 9718.27 | | | 9718.27 |
| | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев | м2 | 76.800 | 0.768 | 107.98 | | | 107.98 |
| | Очистка от наледи и льда труб канализационной вытяжки | шт | 12.000 | 1.200 | 168.72 | | | 168.72 |
| | Переноска водосточных труб: с люлек | м | 10.000 | 12.500 | 1779.75 | | 4.54 | 1784.29 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.1 | 4.54 | |
| | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | шт | 4.000 | 1.720 | 231.63 | | 521.85 | 753.48 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.016 | 0.73 | |
| | Ухваты д/водосточных труб | шт | | | | 4 | 521.12 | |
| | Установка и укрепление водосточных труб (б/у) | м | 7.500 | 3.172 | 446.05 | | 1.70 | 447.75 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.0375 | 1.70 | |
| | Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб | шт | 4.000 | 2.440 | 343.06 | | 2.00 | 345.06 |
| | Саморез 3,5*25 | шт | | | | 8 | 2.00 | |
| | Установка ухватов | шт | 2.000 | 0.680 | 91.58 | | 296.85 | 388.43 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.8 | 36.29 | |
| | Ухваты д/водосточных труб | шт | | | | 2 | 260.56 | |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 141.929 | 138.250 | 20775.35 | | 2658.91 | 23434.26 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 16.081 | 23.478 | 3724.13 | | | 3724.13 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 13.848 | 55.392 | 8786.28 | | | 8786.28 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 90.000 | 33.300 | 4484.51 | | | 4484.51 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 12.000 | 14.880 | 2003.89 | | | 2003.89 |
| | Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм | шт | 2.000 | 2.360 | 374.34 | | 750.80 | 1125.14 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0244 | 3.90 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 2 | 746.90 | |
| | Смена вентиля отопления диаметром : 25мм | шт | 2.000 | 2.360 | 374.34 | | 750.74 | 1125.08 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.024 | 3.84 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 2 | 746.90 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|-----|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм | шт | 1.000 | 1.180 | 187.17 | | 495.99 | 683.16 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.012 | 1.92 | |
| | Шаровый кран ручка ду 32 | шт | | | | 1 | 494.07 | |
| | Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм | шт | 1.000 | 0.930 | 147.52 | | 118.86 | 266.38 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.007 | 1.12 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 117.74 | |
| | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм | м | 3.000 | 3.270 | 518.69 | | 333.50 | 852.19 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0015 | 0.24 | |
| | Труба 25 | т | | | | 0.0072 | 333.26 | |
| | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления | шт | 1.000 | 1.100 | 174.48 | | 209.02 | 383.50 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.007 | 1.12 | |
| | Сгон д 20 | шт | | | | 1 | 21.00 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 1 | 186.90 | |
| | Итого: | | 5503.32 | 443.550 | 65032.93 | 314.48 | 14864.25 | 79897.18 |

Сдал:

Д.В. Вилунов
подпись МП

Исполнитель Ю.А. Давыдов

Принял:

подпись МП

кв. 12 Муз. Курки