

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17
 По Строение "15мк-н - 43". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору
 "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный
 паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		181.943	32.015	4830.21			4830.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.643	3.286	521.22			521.22
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.637	6.856	1087.53			1087.53
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.952	1.066	169.12			169.12
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	160.000	7.040	1116.68			1116.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.223	9.677	1360.56			1360.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.488	4.090	575.10			575.10
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		13.000	14.340	1998.70		1171.47	3170.17
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	2.000	1.820	255.89		1.86	257.75
	Шуруп 30*3	кг				0.046	1.86	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	287.90	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		113.00	1069.08
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	2.000	2.420	322.75		753.49	1076.24
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	704.23	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2877.400	30.473	4059.73			4059.73
	Очистка подвалов от мусора	м2	849.400	10.193	1208.36			1208.36
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2028.000	20.280	2851.37			2851.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		6.200	39.022	6223.04		1179.19	7402.23
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего .
					317.24			317.24
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		64.000	18.432	2591.54			2591.54
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3000.000	30.000	3894.30		233.10	4127.40
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3000.000	30.000	3894.30		233.10	4127.40
	Леска 3,0	м				12	180.00	
	Масло SHTIL	л				0.09	53.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		107.000	36.801	5239.61		10.19	5249.80
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	90.000	25.920	3644.35			3644.35
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.73	141.33
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		1.50	258.80
	Саморез 3,5*25	шт				6	1.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	4.000	1.736	233.79		0.73	234.52
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		241.757	182.448	27091.70		7575.91	34667.61
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	3.800	4.902	789.17		861.20	1650.37
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.04	148.96	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.19	712.24	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Запуск системы отопления	1000 м	14.709	21.475	3406.38			3406.38
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.260	3.944	634.98		1421.31	2056.29
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.342	212.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.3224	1208.55	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.230	3.489	561.71		1257.31	1819.02
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.841	188.21	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2852	1069.10	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	429.02		74.86	503.88
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	418.43		74.86	493.29
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	12.168	48.672	7720.35			7720.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	170.000	62.900	8470.74			8470.74
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.890	2.767	389.04			389.04
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		766.01	1140.35
	Лен сантехнический	кг				0.0244	19.11	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		1007.25	1381.59
	Лен сантехнический	кг				0.0244	19.11	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		384.76	679.79
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		277.49	709.73
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.000	1.090	163.07		111.09	274.16
	Труба 25	т				0.0024	111.09	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		426.76	775.72
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Итого:		6491.30	383.531	55928.83	79.23	10169.86	66098.69

Сдал: Виталий Вяткина А.Ф.
подпись МП

Менеджер Юлия Ю.Р. Давыдова

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД № 43, 15-й р. кв. 21. Бид Александр Е.И.