

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 51". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>14.206</b>	<b>13.034</b>	<b>1921.65</b>			<b>1921.65</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	1.356	215.09			215.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	515.51			515.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12			53.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.937	4.567	642.12			642.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.042	3.526	495.81			495.81
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.000</b>	<b>1.320</b>	<b>185.59</b>		<b>121.25</b>	<b>306.84</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	115.16	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>477.800</b>	<b>6.888</b>	<b>846.24</b>		<b>25.86</b>	<b>872.10</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	477.300	5.728	679.01			679.01
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	0.500	1.160	167.23		25.86	193.09
	Известь	кг				1.54	12.84	
	Цемент	кг				2.244	13.02	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>99.200</b>	<b>34.627</b>	<b>5794.05</b>		<b>472.93</b>	<b>6266.98</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	48.000	27.408	4613.86		303.56	4917.42
	Песок раств.	т				0.035	14.02	
	Цемент	кг				49.92	289.54	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	51.200	7.219	1180.19		169.37	1349.56
	Песок раств.	т				0.0374	14.95	
	Цемент	кг				26.624	154.42	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>35.100</b>	<b>27.511</b>	<b>4380.49</b>		<b>589.59</b>	<b>4970.08</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего.
			1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт				0.3	19.05	
	Болт 16*70	кг				0.05	5.13	
	Гайка М 16	кг				0.01	1.60	
	Лен сантехнический	кг				1	350.00	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				0.01	0.63	
	Масло гидравл. ТНК	кг				3	93.18	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				1	120.00	
	Термометр	шт						
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>15.300</b>	<b>9.486</b>	<b>1354.44</b>		<b>129.30</b>	<b>1483.74</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.800	3.686	518.31			518.31
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.500	5.800	836.13		129.30	965.43
	Известь	кг				7.7	64.22	
	Цемент	кг				11.22	65.08	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>1954.360</b>	<b>22.191</b>	<b>2882.84</b>		<b>234.14</b>	<b>3116.98</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1950.000	19.500	2531.29		151.51	2682.80
	Леска 3,0	м				7.8	117.00	
	Масло SHTIL	л				0.0585	34.51	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.800	2.340	300.99		43.35	344.34
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.432	36.29	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	50.56		39.28	89.84
	Олифа	кг				0.1024	5.73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	33.55	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>63.250</b>	<b>18.853</b>	<b>2648.12</b>		<b>0.96</b>	<b>2649.08</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	1.250	0.529	74.33		0.28	74.61
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	1.000	0.610	85.77		0.50	86.27
	Саморез 3,5*25	шт				2	0.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	1.000	0.434	58.45		0.18	58.63
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>97.883</b>	<b>80.395</b>	<b>12069.91</b>		<b>3405.73</b>	<b>15475.64</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.560	2.012	323.98		353.54	677.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.248	61.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.078	292.39	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.100	1.419	228.44		249.29	477.73
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.88	43.12	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.055	206.17	
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1598.64			1598.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.180	2.731	439.60		983.98	1423.58
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.006	147.29	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	836.69	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.140	2.124	341.91		798.05	1139.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.006	147.29	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1736	650.76	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	6.000	24.000	3806.88			3806.88
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	65.000	24.050	3238.81			3238.81
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	4.000	1.000	140.60			140.60
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	189.64		3.13	192.77
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.635	370.51			370.51
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	157.03		55.18	212.21
	Труба 20	т				0.0017	55.18	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	139.19		55.18	194.37
	Труба 20	т				0.0017	55.18	
	Установка кранов для спуска воды, диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>76.300</b>	<b>10.682</b>	<b>1746.29</b>		<b>75.69</b>	<b>1821.98</b>
	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	76.300	10.682	1746.29		75.69	1821.98
	Песок раств.	т				0.0122	4.88	
	Цемент	кг				12.208	70.81	
	<b>Итого:</b>		<b>2835.40</b>	<b>224.987</b>	<b>33829.62</b>	<b>147.04</b>	<b>5055.45</b>	<b>38885.07</b>

Сдал: Вяжкина Л.У.  
подпись МП

*Александр Владимирович Ю.К. Давыденко*

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

*Представитель собственников МКД № 51, 15-я-р, кв. 53 Директор Рубцова Л.И.*