

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 52". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.274	11.891	1760.88			1760.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	1.356	215.09			215.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	515.51			515.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12			53.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.937	4.567	642.12			642.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.110	2.383	335.04			335.04
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	115.16	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		475.400	6.859	842.82		25.86	868.68
	Очистка подвалов от мусора	м2	474.900	5.699	675.59			675.59
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	0.500	1.160	167.23		25.86	193.09
	Известь	кг				1.54	12.84	
	Цемент	кг				2.244	13.02	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		115.200	56.072	8907.50		7463.00	16370.50
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	46.000	26.266	4421.62		290.90	4712.52
	Песок раств.	т				0.0336	13.43	
	Цемент	кг				47.84	277.47	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	54.000	7.614	1244.74		178.63	1423.37
	Песок раств.	т				0.0394	15.77	
	Цемент	кг				28.08	162.86	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	15.200	22.192	3241.14		6993.47	10234.61
	Бетон М-100	м3				1.52	4917.20	
	Гвозди 1,8*32	кг				3.04	136.74	
	Гравий	т				0.76	152.01	
	Доска 150*25*4000	м3				0.3648	1787.52	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		3.100	19.511	3111.53		589.59	3701.12
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		14.650	9.360	1329.36		1450.32	2779.68
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.800	3.686	518.31			518.31
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	1.600	3.712	535.12		82.75	617.87
	Известь	кг				4.928	41.10	
	Цемент	кг				7.1808	41.65	
	Устройство железобетонных ступеней крыльца	м3	0.250	1.962	275.93		1367.57	1643.50
	Арматура ду16	т				0.0112	412.87	
	Бетон М-100	м3				0.2625	849.19	
	Гвозди 90мм	кг				0.0595	2.36	
	Доска обрез. 50мм	м3				0.0185	102.60	
	Проволока сварочн.3,0мм	кг				0.0152	0.55	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		2004.360	22.691	2947.75		238.03	3185.78
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2000.000	20.000	2596.20		155.40	2751.60
	Леска 3,0	м				8	120.00	
	Масло SHTIL	л				0.06	35.40	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.800	2.340	300.99		43.35	344.34
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.432	36.29	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	50.56		39.28	89.84
	Олифа	кг				0.1024	5.73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	33.55	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		65.250	20.953	2981.22		4.01	2985.23
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		3.05	336.15
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	1.250	0.529	74.33		0.28	74.61
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	1.000	0.610	85.77		0.50	86.27
	Саморез 3,5*25	шт				2	0.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	1.000	0.434	58.45		0.18	58.63
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		129.213	98.183	14559.12		4162.54	18721.66
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.600	2.064	332.28		362.61	694.89
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.28	62.72	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.08	299.89	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.200	1.548	249.21		271.96	521.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	224.92	
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1598.64			1598.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.180	2.731	439.60		983.98	1423.58
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.006	147.29	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	836.69	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.130	1.972	317.49		710.66	1028.15
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.171	106.38	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1612	604.28	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	6.000	24.000	3806.88			3806.88

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
			90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м						
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	4.000	1.000	140.60			140.60
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	189.64		3.13	192.77
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.000	8.784	1235.03			1235.03
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		383.00	570.17
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		503.62	690.79
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	157.03		55.18	212.21
	Труба 20	т				0.0017	55.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	139.19		55.18	194.37
	Труба 20	т				0.0017	55.18	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		77.000	10.780	1762.31		76.39	1838.70
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	77.000	10.780	1762.31		76.39	1838.70
	Песок раств.	т				0.0123	4.93	
	Цемент	кг				12.32	71.46	

Дата выполнения	Работа / Материалы	.Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	2897.45	257.620	38388.08	147.34	14130.99	52519.07

Сдал: Вяжкина Л.У.
подпись МП

Выпущен: Иванов И.К. Давыдов

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД № 52, 15-й р, кв. 27 Олесья О.И