

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "15мк-н - 54". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		27.383	31.872	4743.63			4743.63
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.064	4.128	654.78			654.78
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.611	9.389	1489.22			1489.22
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.936	1.048	166.28			166.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.902	12.288	1727.64			1727.64
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.870	5.019	705.71			705.71
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.160	8.094	1127.82		803.57	1931.39
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	383.84		2.80	386.64
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		363.74	920.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	345.48	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.160	1.404	187.20		437.03	624.23
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0035	0.18	
	Стекло 4мм	м2				1.2064	408.45	
	Штапик оконный	м				4.7328	28.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4202.800	44.686	5931.19			5931.19
	Очистка подвалов от мусора	м2	1328.800	15.946	1890.35			1890.35
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2874.000	28.740	4040.84			4040.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.100	27.511	4380.49		589.59	4970.08
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		38.400	11.059	1554.92			1554.92
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	38.400	11.059	1554.92			1554.92
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		2556.600	187.060	24173.52		6233.25	30406.77
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2400.000	24.000	3115.44		186.48	3301.92
	Леска 3,0	м				9.6	144.00	
	Масло SHTIL	л				0.072	42.48	
	Заполнение песочницы песком	песочн	3.000	0.300	38.59		1746.00	1784.59
	Песок раств.	т				4.365	1746.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	8.000	5.600	720.33		138.96	859.29
	Олифа	кг				0.32	17.92	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.36	121.04	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		108.37	347.62
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.9	103.33	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.000	7.800	1003.31		144.48	1147.79
	Олифа	кг				0.42	23.52	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.44	120.96	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.030	1.374	198.09		156.75	354.84
	Олифа	кг				0.4012	22.47	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.3557	32.72	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.209	101.56	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		47.68	132.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.640	339.58		196.68	536.26
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.02	90.27	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.02	99.69	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	72.000	93.600	12039.77		1758.56	13798.33
	Олифа	кг				3.15	176.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.32	382.32	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				4.32	393.12	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				4.32	422.24	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				4.32	384.48	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	24.070	39.234	5046.68		974.96	6021.64
	Олифа	кг				2.407	134.79	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.1291	276.93	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.1291	284.75	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.1291	278.49	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек)	м2	13.500	4.792	616.46		476.48	1092.94
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.755	155.32	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.755	159.70	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.755	161.46	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	4.000	5.200	731.12		297.85	1028.97
	Брусok 50*50*6000	м3				0.02	127.70	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.48	20.05	
	Доска обрзн.25*4000	м3				0.024	150.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		231.250	98.515	13971.98		1536.87	15508.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	26.000	32.500	4627.35		11.79	4639.14
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		859.90	1081.34
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.54	141.14
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	7.500	3.172	446.05		1.70	447.75
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	118.95		394.38	513.33
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		251.238	204.878	30789.94		5468.62	36258.56
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.800	2.322	373.82		407.93	781.75
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.44	70.56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.09	337.37	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.500	1.935	311.52		339.95	651.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.2	58.80	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.075	281.15	
	Запуск системы отопления	1000 м	19.934	29.104	4616.41			4616.41
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1093.32	1581.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	929.66	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.160	2.427	390.75		874.65	1265.40
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.672	130.93	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1984	743.72	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.244	68.976	10940.97			10940.97
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	7972.46			7972.46
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	17.000	4.250	597.55			597.55
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	4.000	2.320	379.27		6.26	385.53

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				1.08	6.26	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	3.000	2.100	292.76		5.05	297.81
	Цемент	кг				0.87	5.05	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	мЗ	4.200	6.149	864.52			864.52
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		383.00	570.17
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		383.00	570.17
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		222.18	567.97
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		192.89	506.96
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0041	192.89	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		93.08	280.78
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		192.89	585.47
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0041	192.89	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	539.48		360.22	899.70
	Труба ду 32	т				0.0077	360.22	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	312.83		155.14	467.97
	Труба ду 15	т				0.0032	155.14	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел./ часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Итого:		7352.93	613.675	86673.49	115.68	14631.90	101305.39

Сдал: Васильев Вячеслав А.У.
подпись МП

Инженер Ю.И. Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД № 54, 15-я р. кв. 61 Васильев Вячеслав А.У.