

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 5		11379.916	536.841	72394.93	148.0922	49510.61	121905.54
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		11227.181	396.954	51382.88		45002.41	96385.29
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		13.331	19.431	2914.14			2914.14
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	2.720	431.45			431.45
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.556	6.646	1054.12			1054.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.661	0.740	117.43			117.43
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.074	7.890	1109.35			1109.35
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.680	1.435	201.79			201.79
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		12.000	10.052	1170.54		2614.02	3784.56
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	16.40		315.90	332.30
	Замок навесной	шт				2	315.90	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	784.08		2298.12	3082.20
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2199.29	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Установка пружин (б/у)	шт	4.000	2.632	370.06			370.06
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		2751.200	29.092	3881.30			3881.30
	Очистка подвалов от мусора	м2	790.000	9.480	1123.85			1123.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1961.200	19.612	2757.45			2757.45
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		264.000	151.760	18579.69		37986.06	56565.75
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	184.000	34.960	4765.75		258.34	5024.09
	Цемент	кг				47.84	258.34	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	80.000	116.800	13813.94		37727.72	51541.66
	Бетон М-100	м3				8	26800.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				16	719.68	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гравий	т				4	800.04	
	Доска 150*25*4000	м3				1.92	9408.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6590.000	77.320	9740.64		995.33	10735.97
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6577.000	65.770	8537.60			8537.60
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		184.07	571.54
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.000	3.260	339.56		83.26	422.82
	Олифа	кг				0.2	10.52	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.78	72.74	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		33.11	178.93
	Олифа	кг				0.08	4.21	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1558.650	96.379	13412.19		1432.22	14844.41
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	12.000	0.240	27.67		436.80	464.47
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				3.12	436.80	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	260.000	74.880	10528.13			10528.13
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1278.400	12.784	1797.43			1797.43
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	6.250	6.375	725.86		995.42	1721.28
	Проволока вязальная	кг				0.0312	1.42	
	Труба в/сточная L 1250	шт				5	994.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		38.000	12.920	1684.38		1974.78	3659.16
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	38.000	12.920	1684.38		1974.78	3659.16
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				8.816	1974.78	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		152.735	139.887	21012.05		4508.20	25520.25

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		118.635	112.376	16648.25		4508.20	21156.45
	Запуск системы отопления	1000 м	13.768	20.101	3188.47			3188.47
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.767	47.068	7465.93			7465.93
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1687.59	2293.87
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1680.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1686.08	2292.36
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1680.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
Итого:			11379.92	536.841	72394.93	148.09	49510.61	121905.54

Сдал: Ерм / Прокопашова /
подпись МП

Бухгалтер кв 45

инженер ООО ПЗТД-2 Сурф Д.В. Сушкова,