

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "№5/ДП-2016 по содержанию и тек.ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 6		16643.798	852.453	104025.86	391.6015	41748.11	145773.97
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		16287.108	504.459	60523.45		29398.15	89921.60
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.066	27.444	4150.98			4150.98
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.427	2.854	452.70			452.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	4.990	12.974	2057.94			2057.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.352	0.394	62.53			62.53
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.177	6.495	913.22			913.22
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.120	4.727	664.59			664.59
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		44.000	50.100	6083.40		9386.33	15469.73
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18		644.18	1245.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	632.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	8.000	13.600	1548.50		140.20	1688.70
	Шпингалет	шт				8	124.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	6.000	1.440	163.96		137.20	301.16
	Притвор.планка 2000мм	шт				6.78	135.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.042	1.60	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	15.000	23.250	3061.71		6558.33	9620.04
	Гвозди 1,6*25	кг				0.075	3.78	
	Стекло 4мм	м2				15.45	6064.95	
	Штапик оконный	м				91.8	489.60	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	653.40		1906.42	2559.82
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	1824.06	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	2.000	0.480	54.65			54.65
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3993.000	39.930	4546.43			4546.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3993.000	39.930	4546.43			4546.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		80.000	16.960	2284.00		121.43	2405.43
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов (входов)	м2	80.000	16.960	2284.00		121.43	2405.43
	Известь	кг				14.56	121.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		11513.042	167.927	17769.28		2123.96	19893.24
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	11440.000	114.400	12025.73			12025.73
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.005		0.05		3.08	3.13
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	516.63		216.99	733.62
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	3.000	3.990	415.60		79.20	494.80
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	24.600	7.094	895.76		274.14	1169.90
	Олифа	кг				0.64	35.84	
	Пудра алюминиевая	кг				0.1032	15.13	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.496	214.66	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	14.400	3.456	359.98		223.31	583.29
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.448	215.42	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	28.600	2978.98		496.05	3475.03
	Олифа	кг				1.4	73.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.8	422.40	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.037	3.117	324.62		74.17	398.79
	Олифа	кг				0.1833	9.64	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7333	64.53	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	1.000	2.310	251.93		757.02	1008.95
	Ограждение метал. 2м	шт				0.5	732.94	
	Олифа	кг				0.07	3.92	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.24	20.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		480.000	145.866	16755.91		5303.18	22059.09
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	100.000	8.000	910.88			910.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	340.000	97.920	11149.17			11149.17
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	15.000	10.350	1193.35		6.80	1200.15
	Проволока вязальная	кг				0.15	6.80	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	20.000	18.600	2117.80		5288.46	7406.26
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.38	23.46	
	Шифер 7-волновый	шт				27	5265.00	
	Ремонт чердачных люков	шт	3.000	9.096	1168.38		3.12	1171.50
	Гвозди 3*70	кг				0.09	3.12	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		2.000	1.502	198.53		1213.22	1411.75
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	2.000	1.502	198.53		1213.22	1411.75
	Гвозди 60*2,5	кг				0.24	10.02	
	Поручни 60*40*3200	шт				2	1203.20	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		150.000	51.000	8210.49		10634.30	18844.79
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	150.000	51.000	8210.49		10634.30	18844.79
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				34.8	10344.30	
	Цемент	кг				50	290.00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		615.73	1140.16
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		366.64	681.58
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		249.09	458.58
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Черенок	шт				1	38.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		356.690	347.994	43502.41		12349.96	55852.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		72.000	63.620	8864.09			8864.09
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35			5225.35
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		284.590	283.873	34560.45		12349.96	46910.41
	Запуск системы отопления	1000 м	27.800	40.588	5213.53			5213.53
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.960	95.840	12310.65			12310.65
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	27.800	40.699	4634.01			4634.01
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4229.14	4683.85
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1069.41	1978.84
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Олифа	кг				0.072	3.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1050.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4229.14	4683.85
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	338.16		159.08	497.24
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	шт	4.000	6.240	704.50		60.00	764.50
	Прокладки паранитовые	шт				4	60.00	
	Итого:		16643.80	852.453	104025.86	391.60	41748.11	145773.97

Сдал: Трн / Прохорасова /
подпись МП

Труба: Инж. Михайлов кв. 127.
Инженер ООО ЖЭО-2 Суф. О. В. Сушкова