

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "№5/ДП-2016 по содержанию и тек.ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7		8699.508	562.308	95550.18	121.7833	19861.40	115411.58
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8486.328	327.154	66265.32		7571.44	73836.76
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		21.963	49.904	6123.75			6123.75
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	11.040	1418.09			1418.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.237	13.616	1749.00			1749.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.606	4.039	518.77			518.77
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.312	19.630	2235.11			2235.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.048	1.579	202.78			202.78
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.000	23.460	2671.16		2812.66	5483.82
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	450.89		486.18	937.07
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	474.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	6.000	10.200	1161.37		109.20	1270.57
	Шпингалет	шт				6	93.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	6.000	9.300	1058.90		2217.28	3276.18
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				6.18	2167.82	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2898.000	28.980	3299.66			3299.66
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2898.000	28.980	3299.66			3299.66
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		60.000	12.720	1713.00		91.07	1804.07
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов (входов)	м2	60.000	12.720	1713.00		91.07	1804.07
	Известь	кг				10.92	91.07	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		4993.365	73.762	7773.03		682.63	8455.66
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4960.000	49.600	5213.95			5213.95
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.005		0.05		3.08	3.13
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	452.05		190.59	642.64
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.1	184.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	2.998	354.60		17.77	372.37
	Пудра алюминиевая	кг				0.0631	9.26	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.500	1.650	171.86		113.95	285.81
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	9.600	2.304	239.98		151.51	391.49
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.632	143.62	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	9.000	12.870	1340.54		205.73	1546.27
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.16	190.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		442.000	116.598	13423.46		6.80	13430.26
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	120.000	9.600	1093.06			1093.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	304.000	87.552	9968.67			9968.67
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	15.000	10.350	1193.35		6.80	1200.15
	Проволока вязальная	кг				0.15	6.80	
	Ремонт чердачных люков	шт	3.000	9.096	1168.38			1168.38
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		50.000	17.000	2736.83		3362.55	6099.38
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	50.000	17.000	2736.83		3362.55	6099.38
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				11	3269.75	
	Цемент	кг				16	92.80	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		615.73	1140.16
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		366.64	681.58

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		249.09	458.58
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		213.180	235.154	29284.86		12289.96	41574.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	33.280	4423.85			4423.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		180.080	201.373	24783.14		12289.96	37073.10
	Запуск системы отопления	1000 м	20.830	30.412	3906.40			3906.40
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.390	69.560	8934.98			8934.98
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	20.830	30.495	3472.17			3472.17
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4229.14	4683.85
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1069.41	1978.84
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Олифа	кг				0.072	3.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1050.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4229.14	4683.85
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Олифа	кг				0.036	1.89	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	338.16		159.08	497.24

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба 20	т				0.005	159.08	
Итого:			8699.51	562.308	95550.18	121.78	19861.40	115411.58

Сдал: Сурт / Прохорова /
подпись МП

Кв. № 2
 Принял: Александр Якимов Л. А.
подпись МП

Инженер ООО ЖЭО-2 Сурт - Д. В. Сущикова