

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 8		6197.870	238.800	34947.42	21.0184	2004.23	36951.65
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6111.800	123.566	17047.94		762.24	17810.18
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		11.800	18.686	2806.73			2806.73
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	2.720	431.45			431.45
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.526	6.568	1041.75			1041.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.600	0.672	106.59			106.59
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.042	7.840	1102.35			1102.35
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.272	0.886	124.59			124.59
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего сохран. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		1.800	2.178	235.22		689.44	924.66
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.800	2.178	235.22		689.44	924.66
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0054	0.27	
	Стекло 4мм	м2				1.872	659.79	
	Штапик оконный	м				7.344	29.38	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1934.200	19.342	2719.48			2719.48
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1934.200	19.342	2719.48			2719.48
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		4012.000	40.120	5207.98			5207.98
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4012.000	40.120	5207.98			5207.98
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		152.000	43.240	6078.53		72.80	6151.33
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	2.000	0.040	4.61		72.80	77.41
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		86.070	115.234	17899.48		1241.99	19141.47

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		51.970	87.723	13537.28		1241.99	14779.27
	Запуск системы отопления	1000 м	19.365	28.273	4484.65			4484.65
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.605	46.420	7363.14			7363.14
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		289.56	744.27
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		301.44	756.15
	Лен сантехнический	кг				0.021	16.44	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соедин	10.000	1.300	182.78		43.40	226.18
	Лен сантехнический	кг				0.2	43.40	
	Итого:		6197.87	238.800	34947.42	21.02	2004.23	36951.65

Сдал: Лит / Прохорова / МП

инженер ООО ЖЭО-2 Суши - О.В. Сушкова

Принял: Зина Зина / МП