

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 9</b>		<b>10039.536</b>	<b>783.762</b>	<b>168780.18</b>	<b>202.7788</b>	<b>44926.02</b>	<b>213706.20</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<i>9775.512</i>	<i>552.905</i>	<i>133619.88</i>		<i>30502.18</i>	<i>164122.06</i>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<i>25.032</i>	<i>30.707</i>	<i>4588.71</i>			<i>4588.71</i>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	4.080	647.17			647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.784	9.838	1560.57			1560.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.012	1.133	179.78			179.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.347	11.425	1606.30			1606.30
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.849	4.231	594.89			594.89
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<i>20.000</i>	<i>15.668</i>	<i>2307.36</i>		<i>3078.87</i>	<i>5386.23</i>
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	6.000	2.040	286.82		14.72	301.54
	Гвозди 3*70	кг				0.36	14.72	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	8.000	9.680	1465.45		3064.15	4529.60
	Гвозди 1,6*25	кг				0.024	1.21	
	Стекло 4мм	м2				8.32	2932.38	
	Штапик оконный	м				32.64	130.56	
	Установка пружин (б/у)	шт	6.000	3.948	555.09			555.09
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<i>2967.000</i>	<i>34.290</i>	<i>4791.29</i>		<i>80.56</i>	<i>4871.85</i>
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	42.000	5.040	678.74		80.56	759.30
	Известь	кг				9.66	80.56	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2925.000	29.250	4112.55			4112.55
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		<i>25.800</i>	<i>9.024</i>	<i>1284.83</i>		<i>147.48</i>	<i>1432.31</i>
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	21.000	6.720	956.79		71.90	1028.69
	Цемент	кг				2.0706	12.01	
	Штукатурка гипсовая	кг				3.99	59.89	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	м2	4.800	2.304	328.04		75.58	403.62
	Олифа	кг				0.0576	3.23	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7536	72.35	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>208.000</b>	<b>67.842</b>	<b>9541.33</b>		<b>2820.22</b>	<b>12361.55</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	18.000	9.000	1265.40		1224.00	2489.40
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.12	1224.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	66.000	3.960	563.82		958.32	1522.14
	Грунтовка	кг				13.2	958.32	
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов ( входов)	м2	66.000	15.642	2125.12		226.66	2351.78
	Шпаклевка	кг				14.718	226.66	
	Окраска маслян составами ранее окр метал ограждений балконов,поджий,козырьков,окон без рельефа за 2р	м2	23.000	21.390	3045.51		398.82	3444.33
	Олифа	кг				2.3	128.80	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				2.3	270.02	
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	35.000	17.850	2541.48		12.42	2553.90
	Цемент	кг				2.142	12.42	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>5813.600</b>	<b>117.312</b>	<b>15550.35</b>		<b>17760.86</b>	<b>33311.21</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5776.000	57.760	7497.83			7497.83
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	14.15		615.58	629.73
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.600	4.902	715.94		341.03	1056.97
	Олифа	кг				0.774	40.72	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.096	300.31	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	22.000	50.820	6843.93		16620.18	23464.11
	Ограждение метал. 2м	шт				11	16124.68	
	Олифа	кг				1.54	81.02	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				5.28	414.48	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>610.000</b>	<b>110.772</b>	<b>15511.03</b>		<b>2217.79</b>	<b>17728.82</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	360.000	103.680	14577.41			14577.41
	Очистка чердаков от мусора	м2	240.000	2.880	341.42			341.42
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	6.000	2.520	354.31		1431.75	1786.06
	Труба в/сточная L 1250	шт				5	1431.75	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	4.000	1.692	237.89		786.04	1023.93
	Отметы водосточные	шт				4	786.04	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</i>		10.080	111.384	16267.63		1338.75	17606.38
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	10.080	111.384	16267.63		1338.75	17606.38
	Полоса перильного ограждения	шт				15	1338.75	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок</i>		46.000	37.586	5149.99		817.65	5967.64
	Маслянная окраска деревянных тамбурных перегородок	м2	31.000	15.221	2167.17		791.88	2959.05
	Олифа	кг				0.558	31.25	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				6.479	760.63	
	Ремонт и укрепление деревянных перегородок	м2	15.000	22.365	2982.82		25.77	3008.59
	Гвозди 3*70	кг				0.63	25.77	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</i>		48.000	16.320	2627.36		2240.00	4867.36
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	48.000	16.320	2627.36		2240.00	4867.36
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				10	2240.00	
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		2.000	2.000	56000.00			56000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	56000.00			56000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		249.024	218.707	33174.02		9035.84	42209.86
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.100	27.511	4380.49			4380.49
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>214.924</b>	<b>191.196</b>	<b>28793.53</b>		<b>9035.84</b>	<b>37829.37</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	20.374	29.746	4718.31			4718.31
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.000	15.170	2442.22		4696.10	7138.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	245.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.24	4451.10	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.550	70.200	11135.12			11135.12
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	7972.46			7972.46
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	706.16		1680.00	2386.16
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1680.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	706.16		1687.59	2393.75
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1680.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	1113.10		972.15	2085.25
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД</b>		<b>15.000</b>	<b>12.150</b>	<b>1986.28</b>		<b>5388.00</b>	<b>7374.28</b>
	Установка светильников	шт	15.000	12.150	1986.28		5388.00	7374.28
	Светильник НСП	шт				15	5388.00	
	<b>Итого:</b>		<b>10039.54</b>	<b>783.762</b>	<b>168780.18</b>	<b>202.78</b>	<b>44926.02</b>	<b>213706.20</b>

Сдал: Ирина Прохорова  
подпись МП

Принял: Меркушин И.М. кв 25  
подпись МП

инженер ИСО-2 Сул Суикова ОВ