

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 10		9626.284	399.951	85310.93	74.5705	6269.57	91580.50
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		9388.207	197.554	54936.92		4915.92	59852.84
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		18.107	28.149	4231.23			4231.23
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	4.080	647.17			647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.829	9.955	1579.13			1579.13
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.018	1.140	180.86			180.86
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.380	11.476	1613.51			1613.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.840	1.498	210.56			210.56
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		12.000	14.520	1568.16		4596.23	6164.39
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	12.000	14.520	1568.16		4596.23	6164.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.036	1.81	
	Стекло 4мм	м2				12.48	4398.58	
	Штапик оконный	м				48.96	195.84	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		2945.800	29.458	4141.79			4141.79
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2945.800	29.458	4141.79			4141.79
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Известь	кг				1.4	11.90	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		4276.500	42.815	5556.41		307.79	5864.20
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4276.000	42.760	5550.68			5550.68
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		2127.800	80.492	11317.18			11317.18

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулук.	м2	213.000	61.344	8624.97			8624.97
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1914.800	19.148	2692.21			2692.21
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		238.077	202.397	30374.01		1353.65	31727.66
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		36.100	20.661	2912.37			2912.37
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	36.000	20.160	2834.50			2834.50
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		167.977	154.726	23177.31		1353.65	24530.96
	Запуск системы отопления	1000 м	20.252	29.568	4690.06			4690.06
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.47	362.36
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	222.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.675	70.700	11214.43			11214.43
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Итого:		9626.28	399.951	85310.93	74.57	6269.57	91580.50

Сдал: Евгений Прохоравов инженер ООО ЖЭТО-2 Сидорова О.В. Сидорова
 Шемелин кв 63