

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "177 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 13</b>		<b>8111.337</b>	<b>403.599</b>	<b>83187.75</b>	<b>146.5548</b>	<b>22960.71</b>	<b>106148.46</b>
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>7958.080</b>	<b>266.726</b>	<b>62589.33</b>		<b>21741.13</b>	<b>84330.46</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>19.980</b>	<b>21.990</b>	<b>3273.44</b>			<b>3273.44</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	2.720	431.45			431.45
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.545	6.617	1049.59			1049.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.662	0.741	117.60			117.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.065	7.876	1107.38			1107.38
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.348	4.036	567.42			567.42
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>21.000</b>	<b>27.000</b>	<b>3087.78</b>		<b>5320.32</b>	<b>8408.10</b>
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	короб	1.000	2.060	277.42			277.42
	Замена одностворных дверей(входные,тамбурные)	полот	1.000	2.680	360.92			360.92
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59		328.18	628.77
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	316.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		395.91	976.60
	Шпингалет	шт				9	395.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	1568.16		4596.23	6164.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.036	1.81	
	Стекло 4мм	м2				12.48	4398.58	
	Штапик оконный	м				48.96	195.84	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1949.600</b>	<b>19.496</b>	<b>2741.14</b>			<b>2741.14</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1949.600	19.496	2741.14			2741.14
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>164.000</b>	<b>31.160</b>	<b>4247.73</b>		<b>230.26</b>	<b>4477.99</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	164.000	31.160	4247.73		230.26	4477.99
	Цемент	кг				42.64	230.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</b>		<b>5588.000</b>	<b>101.980</b>	<b>12276.55</b>		<b>15755.98</b>	<b>28032.53</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5567.000	55.670	7226.52			7226.52
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	20.000	46.200	5038.57		15140.40	20178.97
	Ограждение метал. 2м	шт				10	14658.80	
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.8	403.20	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>214.500</b>	<b>64.100</b>	<b>8962.69</b>		<b>434.57</b>	<b>9397.26</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	1.000	0.020	2.31		36.40	38.71
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.26	36.40	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	210.000	60.480	8503.49			8503.49
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	166.55			166.55
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	2.500	2.550	290.34		398.17	688.51
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>28000.00</b>			<b>28000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>153.257</b>	<b>136.873</b>	<b>20598.42</b>		<b>1219.58</b>	<b>21818.00</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>27.010</b>	<b>4284.33</b>			<b>4284.33</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>77.87</b>			<b>77.87</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>119.157</b>	<b>109.362</b>	<b>16236.22</b>		<b>1219.58</b>	<b>17455.80</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.459	19.650	3116.90			3116.90

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.698	46.792	7422.15			7422.15
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		289.56	647.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		364.56	722.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	360.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		289.56	647.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	285.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	635.83		275.90	911.73
	Лен сантехнический	кг				0.025	5.42	
	Труба 20	т				0.0083	265.14	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.095	5.34	
	<b>Итого:</b>		<b>8111.34</b>	<b>403.599</b>	<b>83187.75</b>	<b>146.55</b>	<b>22960.71</b>	<b>106148.46</b>

Сдал: Сурт / Прохорашова / инженер ООО ЖС 70-2 Сурт Д.В. Сушкова  
подпись МП

Принял: Сурт / Бурдико М.В.  
подпись МП