

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "№5/ДП-2016 по содержанию и тек.ремонту в МКД". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 14		3944.952	410.186	105692.37	114.2014	10962.86	116655.23
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3737.616	218.320	81943.85		4303.56	86247.41
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.996	26.375	3167.98			3167.98
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.685	2.740	351.95			351.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.358	6.131	787.50			787.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.608	0.681	87.47			87.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.845	15.068	1715.63			1715.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.500	1.755	225.43			225.43
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.000	17.430	1984.58		2336.56	4321.14
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59		328.18	628.77
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	316.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	774.25		78.20	852.45
	Шпингалет	шт				4	62.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.000	7.750	882.41		1930.18	2812.59
	Гвозди 1,6*25	кг				0.025	1.26	
	Стекло 4мм	м2				5.15	1806.52	
	Штапик оконный	м				30.6	122.40	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	1.000	0.240	27.33			27.33
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1949.000	19.490	2219.13			2219.13
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1949.000	19.490	2219.13			2219.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		35.260	7.039	1001.37		306.39	1307.76
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	13.020	2.083	280.54		21.72	302.26
	Известь	кг				2.604	21.72	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	2.600	0.832	118.46		8.90	127.36
	Цемент	кг				0.2564	1.49	
	Штукатурка гипсовая	кг				0.494	7.41	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	19.640	4.124	602.37		275.77	878.14
	Олифа	кг				0.3928	22.00	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.8674	253.77	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		107.600	36.952	5190.52		345.01	5535.53
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов (входов)	м2	50.000	10.600	1427.50		75.89	1503.39
	Известь	кг				9.1	75.89	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных метал ограждений балконов,лоджий,козырьков,окон за 1 р	м2	22.600	16.272	2345.77		269.12	2614.89
	Олифа	кг				0.0678	3.80	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				2.26	265.32	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	35.000	10.080	1417.25			1417.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1317.260	27.833	2953.89		711.88	3665.77
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1300.000	13.000	1366.56			1366.56
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		83.93	277.67
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска качелей - маяников	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	2.998	354.60		17.77	372.37
	Пудра аллюминевая	кг				0.0631	9.26	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.500	1.650	171.86		113.95	285.81
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		17.06	89.97
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.96	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	4.000	6.120	637.46		131.45	768.91
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.44	126.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		297.500	78.211	9005.99		8.14	9014.13
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	96.000	7.680	874.44			874.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	184.000	52.992	6033.67			6033.67
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12.500	8.625	994.46		5.67	1000.13
	Проволока вязальная	кг				0.125	5.67	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	3.000	2.850	324.50		0.39	324.89
	Саморез 3,5*16	шт				3	0.39	
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	778.92		2.08	781.00
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.08	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	2.990	420.39		595.58	1015.97
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		366.64	681.58
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		228.94	334.39
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	56000.00			56000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	56000.00			56000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		207.336	191.866	23748.52		6659.30	30407.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	33.280	4423.85			4423.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		<i>0.100</i>	<i>0.501</i>	<i>77.87</i>			<i>77.87</i>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		<i>174.236</i>	<i>158.085</i>	<i>19246.80</i>		<i>6659.30</i>	<i>25906.10</i>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.516	19.733	2534.75			2534.75
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.690	46.760	6006.32			6006.32
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	4.000	2.800	316.12		7.89	324.01
	Цемент	кг				1.16	7.89	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	14.000	20.496	2333.67			2333.67
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.71	1561.28
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Олифа	кг				0.012	0.63	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		712.95	1319.23
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Олифа	кг				0.048	2.53	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	700.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.71	1561.28
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Олифа	кг				0.012	0.63	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75		515.32	1232.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		343.55	821.38
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Олифа	кг				0.028	1.47	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75		641.32	1358.07
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Олифа	кг				0.042	2.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		691.56	1115.44
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д 20	шт				3	102.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	585.00	
	Итого:		3944.95	410.186	105692.37	114.20	10962.86	116655.23

Сдал: И.М. Прокопашова
подпись МП

Принял: И.В.19 И.А. Бонкова ТМ
подпись МП

инженер ООО ИСТО-2 Сушкова О.В. Сушкова