

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 16г". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 16г		4260.298	195.077	28325.22	0		28325.22
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4172.871	122.280	17134.20			17134.20
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		66.271	20.082	3061.10			3061.10
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.854	7.708	1222.64			1222.64
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.839	2.181	346.01			346.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.735	0.823	130.58			130.58
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	390.84			390.84
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.307	6.697	941.65			941.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.536	0.209	29.38			29.38
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		723.800	7.238	1017.66			1017.66
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	723.800	7.238	1017.66			1017.66
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2743.000	27.430	3560.69			3560.69
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2743.000	27.430	3560.69			3560.69
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		639.800	67.530	9494.75			9494.75
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	219.900	63.331	8904.37			8904.37
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	419.900	4.199	590.38			590.38
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		87.427	72.797	11191.02			11191.02
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		53.327	45.286	6828.82			6828.82
	Запуск системы отопления	1000 м	8.985	13.118	2080.79			2080.79
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.342	17.368	2754.91			2754.91
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Итого:		4260.30	195.077	28325.22			28325.22

Сдал: Лит / Прохорова / инженер ООО ЖЭО-1 Сурф - Д.В. Суркова
подпись МП

Принял: К.В.З. / Сурф /
подпись МП