

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "№5/ДП-2016 по содержанию и тек.ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 18		8759.437	493.808	57842.37	308.0607	12501.90	70344.27
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8512.069	259.275	28755.93		5920.03	34675.96
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		74.186	36.036	4408.45			4408.45
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.535	6.140	788.68			788.68
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.102	8.065	1035.97			1035.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.191	1.334	171.34			171.34
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	316.50			316.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.858	15.108	1720.24			1720.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.500	2.925	375.72			375.72
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		24.500	24.575	2780.37		3258.15	6038.52
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	6.000	10.200	1161.37		117.31	1278.68
	Шпингалет	шт				6	93.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.6	24.31	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	3.000	0.840	95.64		52.83	148.47
	Ручка-скоба (цинк)	шт				3	50.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.06	2.43	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	4.000	0.960	109.31		40.53	149.84
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	40.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.000	7.750	882.41		1930.18	2812.59
	Гвозди 1,6*25	кг				0.025	1.26	
	Стекло 4мм	м2				5.15	1806.52	
	Штапик оконный	м				30.6	122.40	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.500	3.025	326.70		953.21	1279.91
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				2.6	912.03	
	Штапик оконный	м				10.2	40.80	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	2.000	0.480	54.65			54.65
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		722.383	86.424	9425.49		2479.08	11904.57
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	720.000	86.400	9422.78		2479.08	11901.86
	Известь	кг				165.6	1407.60	
	Шл. шкурка	м2				5.76	1071.48	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	2.383	0.024	2.71			2.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		3.000	1.500	170.79		142.80	313.59
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	3.000	1.500	170.79		142.80	313.59
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.02	142.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		7500.000	75.000	7884.00			7884.00
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	7500.000	75.000	7884.00			7884.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		186.000	35.300	4034.16		9.20	4043.36
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	120.000	9.600	1093.06			1093.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	15.000	10.350	1193.35		6.80	1200.15
	Проволока вязальная	кг				0.15	6.80	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	1.000	0.950	108.17		2.40	110.57
	Саморез 3,5*16	шт				20	2.40	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Болт 10*80	шт				4	2.80	
	Гайка	шт				4	28.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		247.368	234.533	29086.44		6581.87	35668.31
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		60.000	56.400	7234.08			7234.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	56.000	14.000	1798.30			1798.30
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35			5225.35
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		187.268	177.632	21774.49		6581.87	28356.36
	Запуск системы отопления	1000 м	15.468	22.583	2900.82			2900.82
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.302	57.208	7348.37			7348.37
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	15.468	22.645	2578.38			2578.38
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	909.43		1069.41	1978.84

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.072	15.62	
	Олифа	кг				0.072	3.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1050.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		342.08	819.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	716.75		639.11	1355.86
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	630.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		342.08	819.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	4.000	3.720	477.83		426.08	903.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	420.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	4.000	1.320	207.03		64.00	271.03
	Сгон д-15	шт				4	64.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	4.000	1.320	207.03		84.00	291.03
	Сгон д 20	шт				4	84.00	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	шт	2.000	3.120	352.25		30.00	382.25
	Прокладки паранитовые	шт				2	30.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	565.18		477.04	1042.22
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	470.96	
	Итого:		8759.44	493.808	57842.37	308.06	12501.90	70344.27

Сдал: Сурт / Проходакова /
подпись МП

Принял: Самуелико
подпись МП А.А.

инженер ООО ЖЭО-2 Сурт Д.В. Сушкова