

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строеие "177 квартал - 19". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 19		4926.120	234.687	61750.78	48.2822	8862.98	70613.76
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4839.719	125.176	45076.12		3593.58	48669.70
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		133.219	24.046	3647.44		5.26	3652.70
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.600	3.200	507.58			507.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.062	5.361	850.39			850.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.848	0.950	150.66			150.66
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.029	7.820	1099.51		5.26	1104.77
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.680	1.435	201.79			201.79
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	4.310	479.51		1149.05	1628.56
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	2.000	0.680	87.47			87.47
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1099.64	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1586.000	15.860	2229.92			2229.92
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1586.000	15.860	2229.92			2229.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		33.500	8.430	966.86		118.89	1085.75
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	9.500	1.520	165.77		16.15	181.92
	Известь	кг				1.9	16.15	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	17.000	5.440	627.23		9.05	636.28
	Цемент	кг				1.6762	9.05	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	7.000	1.470	173.86		93.69	267.55
	Олифа	кг				0.14	7.84	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.022	85.85	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		24.000	12.000	1687.20		1632.00	3319.20
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	24.000	12.000	1687.20		1632.00	3319.20
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.16	1632.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2954.000	29.640	3844.75		615.58	4460.33
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2953.000	29.530	3833.29			3833.29
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		103.000	29.890	4220.44		72.80	4293.24
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	2.000	0.040	4.61		72.80	77.41
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	166.55			166.55
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		86.401	109.511	16674.66		5269.40	21944.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71			4125.71
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		53.301	83.000	12471.08		5269.40	17740.48
	Запуск системы отопления	1000 м	12.785	18.666	2960.82			2960.82
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.000	15.170	1977.71		5269.40	7247.11
	Скотч 50мм/66 м	шт				16.7	818.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.24	4451.10	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.516	38.064	6037.71			6037.71
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Итого:		4926.12	234.687	61750.78	48.28	8862.98	70613.76

Сдал: Турт / Прокопашева / инженер ООО ЖЭО-2 Сурин Д.В. Суринкова
подпись МП

Принял: А.В. Кузнецов /
подпись МП