

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 20". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "№5/ДП-2016 по содержанию и тек.ремонту в МКД". По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 20							
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		19153.316	741.678	94162.43	461.6082	29286.03	123448.46
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		18989.346	578.714	73918.01		19082.04	93000.05
	Осмотр внутренней отделки стен		26.772	32.106	3903.66			3903.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.757	3.028	388.95			388.95
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.307	5.998	770.47			770.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.850	0.952	122.28			122.28
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.858	15.108	1720.24			1720.24
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.000	7.020	901.72			901.72
	Смена дверных приборов: пружины		14.000	18.740	2133.74		2722.59	4856.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт	4.000	2.640	300.59			
	Шуруп 25*2,5	шт					328.18	628.77
	Смена дверных приборов: шпингалеты	кг				4	316.00	
	Шпингалет	шт	4.000	6.800	774.25	0.32	12.18	
	Шуруп 30*3	шт					78.20	852.45
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	кг				4	62.00	
	Гвозди 1,6*25	кг	6.000	9.300	1058.90	0.4	16.20	
	Стекло 4мм	м2						2316.21
	Штапик оконный	м				0.03	1.51	3375.11
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами					6.18	2167.82	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.574	0.016	1.79	36.72	146.88	1.79
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		1.574	0.016	1.79			1.79
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором		384.000	306.640	44415.03		13186.06	57601.09
	Цемент	м	200.000	38.000	5180.16		280.80	5460.96
	Ремонт бетонной отмостки	кг					280.80	
		м2	184.000	268.640	39234.87	52	280.80	
							12905.26	52140.13

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг						
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.042	2.21	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	716.75	6	504.00	
	Лен сантехнический	кг						1358.07
	Олифа	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				0.042	2.21	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	716.75	6	630.00	
	Лен сантехнический	кг						1232.07
	Олифа	кг				0.042	9.11	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.042	2.21	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	716.75	6	504.00	
	Лен сантехнический	кг						1358.07
	Олифа	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				0.042	2.21	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	5.000	5.500	706.47	6	630.00	
	Лен сантехнический	кг						1595.06
	Сгон д 20	шт				0.035	7.59	
	Сгон д-15	шт				2	68.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	63.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	360.00	
	Итого:		19153.32	741.678	94162.43	461.61	29286.03	123448.46

Сдал: Лит / Прокодина
подпись МП

инженер ООО ЖЭО-2 Суф О. В. Сушиков

Принял: КВ и Г Гавришан
подпись МП