

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "178 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "№5/ДП-2016 по содержанию и тек.ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 1							
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6886.709	295.967	35703.98	48.0382	9295.48	44999.46
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		6761.295	112.313	12503.60		325.86	12829.46
	Осмотр внутренней отделки стен		13.295	26.443	3176.14			3176.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.681	2.724	349.90			349.90
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.316	6.022	773.47			773.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.640	0.717	92.07			92.07
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.858	15.108	1720.24			1720.24
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	5.200	592.06		243.72	835.78
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт						
	Шуруп 25*2,5	кг				2	158.00	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	387.12	0.16	6.09	
	Шпингалет	шт						
	Шуруп 30*3	кг				2	31.00	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65	0.2	8.10	
	Притвор.планка 2000мм	шт					40.53	95.18
	Шуруп 25*2,5	кг				2	40.00	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1800.000	18.000	2049.48	0.014	0.53	2049.48
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1800.000	18.000	2049.48			2049.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4882.000	51.700	5431.92		79.87	5511.79
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4880.000	48.800	5129.86			5129.86
	Окраска качелей - маятников	качели	2.000	2.900	302.06		79.87	381.93
	Олифа	кг						
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.18	9.47	
						0.8	70.40	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		60.000	10.970	1254.00		2.27	1256.27
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	40.000	3.200	364.35			364.35
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	15.000	4.320	491.87			491.87
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		125.414	183.654	23200.38		8969.62	32170.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	30.920	3947.59		171.04	4118.63
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг						
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.014	3.04	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87		168.00	77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87	2	168.00	77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		92.314	152.233	19174.92		8798.58	27973.50
	Запуск системы отопления	1000 м	9.294	13.569	1742.96			1742.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт						
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.67	67.30	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78	0.0124	39.24	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт					106.54	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.67	67.30	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78	0.0124	39.24	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт					72.89	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.835	33.65	
						0.0124	39.24	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.490	85.960	11041.56			11041.56
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	807.04			807.04
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	4.000	2.800	316.12		7.89	324.01
	Цемент	кг				1.16	7.89	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.500	6.588	750.11			750.11
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		888.02	1645.87
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	5.000	4.650	597.29		532.59	1129.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		532.59	1129.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	шт	4.000	6.240	704.50		60.00	764.50
	Прокладки паранитовые	шт				4	60.00	
	Итого:		6886.71	295.967	35703.98	48.04	9295.48	44999.46

Сдал:

Сит / Прокопавова
подпись МП

Инженер ООО ЖЭО-2 Сул. О. В. Сушкин 0665

Принял:

КВНД Велес