

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "178 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "№5/ДП-2016 по содержанию и тек.ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>178 квартал - 4</b>		<b>2013.004</b>	<b>209.512</b>	<b>25873.46</b>	<b>31.7626</b>	<b>8184.27</b>	<b>34057.73</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>1887.970</b>	<b>49.460</b>	<b>5716.90</b>		<b>193.65</b>	<b>5910.55</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>7.470</b>	<b>20.135</b>	<b>2420.93</b>			<b>2420.93</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>6.000</b>	<b>3.320</b>	<b>378.02</b>		<b>192.52</b>	<b>570.54</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		82.04	157.19
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		19.55	213.11
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.1	4.05	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	4.000	0.960	109.31		90.93	200.24
	Притвор.планка 2000мм	шт				4.52	90.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<b>1332.000</b>	<b>13.320</b>	<b>1516.61</b>			<b>1516.61</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1332.000	13.320	1516.61			1516.61
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<b>520.000</b>	<b>5.200</b>	<b>546.62</b>			<b>546.62</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	520.000	5.200	546.62			546.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<b>22.500</b>	<b>7.485</b>	<b>854.72</b>		<b>1.13</b>	<b>855.85</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	2.500	1.725	198.89			
	Проволока вязальная	кг					1.13	200.02
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		125.034	160.052	20156.56	0.025	1.13	28147.18
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов</i>		32.000	30.200	3865.61		171.04	4036.65
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг						
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.014	3.04	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87	2	168.00	77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		92.934	129.351	16213.08		7819.58	24032.66
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.52	362.41
	Скотч 50мм/66 м	шт						
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.67	67.30	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.020	0.303	39.55	0.062	196.22	
	Скотч 50мм/66 м	шт					94.61	134.16
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.4	16.12	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.020	0.303	39.55	0.0248	78.49	
	Скотч 50мм/66 м	шт					118.79	158.34
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1	40.30	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.054	72.216	9276.14	0.0248	78.49	9276.14
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг						
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.500	6.588	750.11	0.58	3.94	750.11

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		538.02	992.73
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		259.59	617.96
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		322.59	680.96
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		259.59	617.96
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		322.59	680.96
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Итого:		2013.00	209.512	25873.46	31.76	8184.27	34057.73

Сдал: Ерм Прохоренкова МП

Синдир ООО ЖАД Сурф О.В. Сушкова

Принял: КВ 15 МП