

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строеие "178 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "№5/ДП-2016 по содержанию и тек.ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 8		4182.996	352.073	70073.26	122.0679	15555.79	85629.05
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4043.536	185.052	48976.56		6060.59	55037.15
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.470	20.135	2420.93			2420.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		12.500	16.475	1861.66		2811.60	4673.26
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.500	6.975	794.17		1737.16	2531.33
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0225	1.13	
	Стекло 4мм	м2				4.635	1625.87	
	Штапик оконный	м				27.54	110.16	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		762.56	1023.92
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	729.62	
	Штапик оконный	м				8.16	32.64	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1321.000	13.210	1504.09			1504.09

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		17.850	3.566	507.43		156.28	663.71
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	6.510	1.042	140.27		10.86	151.13
	Известь	кг				1.302	10.86	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	1.300	0.416	59.23		4.45	63.68
	Цемент	кг				0.1282	0.74	
	Штукатурка гипсовая	кг				0.247	3.71	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	10.040	2.108	307.93		140.97	448.90
	Олифа	кг				0.2008	11.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.4658	129.73	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.480	3.594	505.34			505.34
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2493.036	70.275	7593.27		1837.46	9430.73
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2446.000	24.460	2571.23			2571.23
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		111.39	369.71
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска качелей - маяников	качели	1.156	1.676	174.59		46.16	220.75
	Олифа	кг				0.104	5.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4624	40.69	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.200	2.964	350.55			350.55
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	9.600	2.304	239.98		151.51	391.49
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.632	143.62	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.030	3.309	344.65		79.87	424.52
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	4.800	3.360	349.98		81.91	431.89
	Олифа	кг				0.192	10.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.816	71.81	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	3.250	4.972	517.94		105.41	623.35
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	15.000	21.450	2442.30		1127.30	3569.60
	Брусok 50*50*6000	м3				0.075	478.87	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.8	85.57	
	Доска обрeзн. 25*4000	м3				0.09	562.86	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрeзная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		176.000	50.857	5798.03		636.15	6434.18
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	182.18			182.18
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	144.000	41.472	4722.00			4722.00
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	7.500	5.175	596.68		3.40	600.08
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	1.000	0.950	108.17		2.40	110.57
	Саморез 3,5*16	шт				20	2.40	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт				1	232.00	
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		398.17	517.72
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		0.200	2.210	261.38		3.37	264.75
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	0.200	2.210	261.38		3.37	264.75
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.06	3.37	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		615.73	1140.16
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		366.64	681.58
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		249.09	458.58
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		139.460	167.021	21096.70		9495.20	30591.90
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	33.280	4423.85			4423.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		106.360	133.240	16594.98		9495.20	26090.18
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.750	63.000	8092.35			8092.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	3.000	2.100	237.09		5.51	242.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				0.87	5.51	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.290	13.601	1548.56			1548.56
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		538.02	992.73
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		259.59	617.96
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		322.59	680.96
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		259.59	617.96
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.66		2077.59	3033.25
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	2070.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	1.650	209.57		110.00	319.57
	Сгон д 20	шт				5	110.00	
	Итого:		4183.00	352.073	70073.26	122.07	15555.79	85629.05

Сдал: Сурт / Прохорова /
подпись МП

Принял: кв.19 Сульф Сооранов Н.Н.
подпись МП

инженер ООО ЖЭД-2 Сульф О.В. Сушкова