

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "178 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "№5/ДП-2016 по содержанию и тек.ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 9		4161.008	345.993	41889.84	165.2825	13172.87	55062.71
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>4004.650</b>	<b>171.060</b>	<b>20022.63</b>		<b>5098.44</b>	<b>25121.07</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>7.470</b>	<b>20.135</b>	<b>2420.93</b>			<b>2420.93</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.510	2.040	262.04			262.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.642	11.327	1289.65			1289.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	26.05			26.05
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>16.500</b>	<b>19.205</b>	<b>2154.77</b>		<b>3617.52</b>	<b>5772.29</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		45.73	100.38
	Притвор.планка 2000мм	шт				2.26	45.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		1544.14	2250.07
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1445.21	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.500	5.445	588.06		1715.77	2303.83
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0135	0.68	
	Стекло 4мм	м2				4.68	1641.65	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1308.000</b>	<b>13.080</b>	<b>1489.29</b>			<b>1489.29</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1308.000	13.080	1489.29			1489.29
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>124.000</b>	<b>23.560</b>	<b>3211.70</b>		<b>174.10</b>	<b>3385.80</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	124.000	23.560	3211.70		174.10	3385.80
	Цемент	кг				32.24	174.10	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>12.480</b>	<b>3.594</b>	<b>505.34</b>			<b>505.34</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>2322.200</b>	<b>35.524</b>	<b>3764.08</b>		<b>452.07</b>	<b>4216.15</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2300.000	23.000	2417.76			2417.76
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	452.05		190.59	642.64
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.1	184.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.200	2.964	350.55			350.55
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	8.000	1.920	199.99		127.57	327.56
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.36	119.68	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>212.000</b>	<b>52.232</b>	<b>5952.09</b>		<b>239.25</b>	<b>6191.34</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	546.53			546.53
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	144.000	41.472	4722.00			4722.00
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт				1	232.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>2.000</b>	<b>3.730</b>	<b>524.43</b>		<b>615.50</b>	<b>1139.93</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		366.64	681.58
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<b>Изготовление скребков для уборки снега</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.490</b>	<b>209.49</b>		<b>248.86</b>	<b>458.35</b>
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Черенок	шт				1	38.00	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>156.358</b>	<b>174.933</b>	<b>21867.21</b>		<b>8074.43</b>	<b>29941.64</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>33.280</b>	<b>4423.85</b>			<b>4423.85</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>77.87</b>			<b>77.87</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>123.258</b>	<b>141.152</b>	<b>17365.49</b>		<b>8074.43</b>	<b>25439.92</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	9.290	13.563	1742.22			1742.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	<b>Изоляция трубопроводов ГВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.010</b>	<b>0.152</b>	<b>19.78</b>		<b>106.54</b>	<b>126.32</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	<b>Изоляция трубопроводов ХВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.010</b>	<b>0.152</b>	<b>19.78</b>		<b>72.89</b>	<b>92.67</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	<b>Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках</b>	<b>1000 м</b>	<b>15.648</b>	<b>62.592</b>	<b>8039.94</b>			<b>8039.94</b>
	<b>Очистка канализационной сети: внутренней</b>	<b>м</b>	<b>60.000</b>	<b>22.200</b>	<b>2421.13</b>			<b>2421.13</b>
	<b>Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм</b>	<b>1 раст</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>158.06</b>		<b>3.94</b>	<b>162.00</b>
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	<b>Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС</b>	<b>м3</b>	<b>9.290</b>	<b>13.601</b>	<b>1548.56</b>			<b>1548.56</b>
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>2.360</b>	<b>303.14</b>		<b>2819.43</b>	<b>3122.57</b>
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 25мм</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>3.540</b>	<b>454.71</b>		<b>541.18</b>	<b>995.89</b>
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>2.360</b>	<b>303.14</b>		<b>2819.43</b>	<b>3122.57</b>
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>2.790</b>	<b>358.37</b>		<b>261.43</b>	<b>619.80</b>
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>2.790</b>	<b>358.37</b>		<b>324.43</b>	<b>682.80</b>
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>2.790</b>	<b>358.37</b>		<b>261.43</b>	<b>619.80</b>
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>2.790</b>	<b>358.37</b>		<b>324.43</b>	<b>682.80</b>
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм</b>	<b>м</b>	<b>8.000</b>	<b>7.920</b>	<b>901.77</b>		<b>432.76</b>	<b>1334.53</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба 20	т				0.0133	424.22	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.152	8.54	
<b>Итого:</b>			<b>4161.01</b>	<b>345.993</b>	<b>41889.84</b>	<b>165.28</b>	<b>13172.87</b>	<b>55062.71</b>

Сдал: И.м. Прохорова  
подпись МП

Принял: кв.к42 в Б.Тепляков С.В.  
подпись МП

Инженер ООО ЛЭТО-2 Сулф О.В. Сушкова.