

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "178 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.    | Объем работ     | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <b>178 квартал - 11</b>  |        | <b>5827.809</b> | <b>385.191</b>           | <b>53130.44</b> | <b>114.4496</b>        | <b>31088.18</b>      | <b>84218.62</b> |
|                 | <b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>   |        | <b>5619.614</b> | <b>234.542</b>           | <b>31252.48</b> |                        | <b>28910.78</b>      | <b>60163.26</b> |
|                 | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>  |        | <b>11.414</b>   | <b>14.990</b>            | <b>2234.08</b>  |                        |                      | <b>2234.08</b>  |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен   | 1000 м | 1.020           | 2.040                    | 323.58          |                        |                      | 323.58          |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)   | 1000 м | 1.702           | 4.425                    | 701.92          |                        |                      | 701.92          |
|                 | Осмотр покрытий полов  | 1000 м | 0.493           | 0.552                    | 87.59           |                        |                      | 87.59           |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)  | 1000 м | 4.099           | 6.374                    | 896.17          |                        |                      | 896.17          |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)  | 1000 м | 4.100           | 1.599                    | 224.82          |                        |                      | 224.82          |
|                 | <b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b> |        | <b>9.000</b>    | <b>8.550</b>             | <b>948.09</b>   |                        | <b>1916.96</b>       | <b>2865.05</b>  |
|                 | Малый ремонт дверных полотен в летний период   | м2     | 2.000           | 0.680                    | 87.47           |                        |                      | 87.47           |
|                 | Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами                          | шт     | 2.000           | 1.820                    | 207.22          |                        | 1.86                 | 209.08          |
|                 | Шуруп 30*3   | кг     |                 |                          |                 | 0.046                  | 1.86                 |                 |
|                 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2        | м2     | 5.000           | 6.050                    | 653.40          |                        | 1915.10              | 2568.50         |
|                 | Гвозди 1,6*25  | кг     |                 |                          |                 | 0.015                  | 0.76                 |                 |
|                 | Стекло 4мм   | м2     |                 |                          |                 | 5.2                    | 1832.74              |                 |
|                 | Штапик оконный   | м      |                 |                          |                 | 20.4                   | 81.60                |                 |
|                 | <b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>   |        | <b>1322.200</b> | <b>13.222</b>            | <b>1859.01</b>  |                        |                      | <b>1859.01</b>  |
|                 | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)       | м2     | 1322.200        | 13.222                   | 1859.01         |                        |                      | 1859.01         |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b> |        | <b>3290.000</b> | <b>141.460</b>           | <b>18621.51</b> |                        | <b>24972.74</b>      | <b>43594.25</b> |
|                 | Выкашивание газонов: газонокосилкой  | м2     | 3238.000        | 32.380                   | 4203.25         |                        |                      | 4203.25         |
|                 | Заполнение песочницы песком  | песочн | 1.000           | 0.110                    | 11.46           |                        | 615.58               | 627.04          |
|                 | Песок раств.   | т      |                 |                          |                 | 1.455                  | 615.58               |                 |
|                 | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами  | шт     | 2.000           | 1.240                    | 129.16          |                        | 61.36                | 190.52          |
|                 | Олифа  | кг     |                 |                          |                 | 0.06                   | 3.16                 |                 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.    | Объем работ    | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|---|--------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | Эмаль ПФ-115 зеленая  | кг     |                |                          |                 | 0.6                   | 58.20                |                 |
|                 | Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов   | м2     | 1.000          | 1.630                    | 169.78          |                       | 41.63                | 211.41          |
|                 | Олифа   | кг     |                |                          |                 | 0.1                   | 5.26                 |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 красная  | кг     |                |                          |                 | 0.39                  | 36.37                |                 |
|                 | Окраска турника   | турник | 1.000          | 0.700                    | 72.91           |                       | 16.55                | 89.46           |
|                 | Олифа   | кг     |                |                          |                 | 0.04                  | 2.10                 |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 белая  | кг     |                |                          |                 | 0.17                  | 14.45                |                 |
|                 | Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)              | шт     | 6.000          | 9.900                    | 1192.69         |                       | 94.82                | 1287.51         |
|                 | Брусok д/ скамейки  | шт     |                |                          |                 | 2                     | 94.82                |                 |
|                 | Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской                                 | качели | 1.000          | 3.100                    | 398.75          |                       |                      | 398.75          |
|                 | Установка металлических ограждений с окраской   | 1 п.м. | 40.000         | 92.400                   | 12443.51        |                       | 24142.80             | 36586.31        |
|                 | Ограждение метал. 2м  | шт     |                |                          |                 | 20                    | 23136.40             |                 |
|                 | Олифа   | кг     |                |                          |                 | 2.8                   | 156.80               |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 голубая  | кг     |                |                          |                 | 9.6                   | 849.60               |                 |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>                           |        | <b>987.000</b> | <b>56.320</b>            | <b>7589.79</b>  |                       | <b>2021.08</b>       | <b>9610.87</b>  |
|                 | Герметизация трещин асбестоцементных листов   | м2 кро | 3.000          | 0.060                    | 6.92            |                       | 109.20               | 116.12          |
|                 | Мастика "ТЭПСАН"  | кг     |                |                          |                 | 0.78                  | 109.20               |                 |
|                 | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.  | м2     | 120.000        | 34.560                   | 4859.14         |                       |                      | 4859.14         |
|                 | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев   | м2     | 851.000        | 8.510                    | 1196.51         |                       |                      | 1196.51         |
|                 | Ремонт оконных переплётов слуховых окон   | створк | 1.000          | 0.950                    | 133.57          |                       |                      | 133.57          |
|                 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек  | м      | 12.000         | 12.240                   | 1393.65         |                       | 1911.88              | 3305.53         |
|                 | Проволока вязальная   | кг     |                |                          |                 | 0.075                 | 3.40                 |                 |
|                 | Труба в/сточная L 1250  | шт     |                |                          |                 | 9.6                   | 1908.48              |                 |
|                 | <i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>          |        | <b>208.195</b> | <b>150.649</b>           | <b>21877.96</b> |                       | <b>2177.40</b>       | <b>24055.36</b> |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>   |        | <b>34.000</b>  | <b>27.010</b>            | <b>4284.33</b>  |                       |                      | <b>4284.33</b>  |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                  | шт     | 32.000         | 8.000                    | 1268.96         |                       |                      | 1268.96         |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону   | шт     | 1.000          | 18.010                   | 2856.75         |                       |                      | 2856.75         |
|                 | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период   | шт     | 1.000          | 1.000                    | 158.62          |                       |                      | 158.62          |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i> |        | <b>0.100</b>   | <b>0.501</b>             | <b>77.87</b>    |                       |                      | <b>77.87</b>    |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.    | Объем работ    | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения                            | 100 м  | 0.100          | 0.501                    | 77.87           |                       |                      | 77.87           |
|                 | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b> |        | <b>174.095</b> | <b>123.138</b>           | <b>17515.76</b> |                       | <b>2177.40</b>       | <b>19693.16</b> |
|                 | Запуск системы отопления   | 1000 м | 9.162          | 13.376                   | 2121.78         |                       |                      | 2121.78         |
|                 | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках      | 1000 м | 7.933          | 31.732                   | 5033.33         |                       |                      | 5033.33         |
|                 | Очистка канализационной сети: внутренней   | м      | 120.000        | 44.400                   | 5979.35         |                       |                      | 5979.35         |
|                 | Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм   | 1 раст | 5.000          | 3.500                    | 487.93          |                       |                      | 487.93          |
|                 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80кг внутри здания                                     | шт     | 1.000          | 3.350                    | 463.07          |                       |                      | 463.07          |
|                 | Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм   | шт     | 3.000          | 2.790                    | 358.37          |                       | 289.56               | 647.93          |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |                |                          |                 | 0.021                 | 4.56                 |                 |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15   | шт     |                |                          |                 | 3                     | 285.00               |                 |
|                 | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм   | шт     | 5.000          | 4.650                    | 597.29          |                       | 607.59               | 1204.88         |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |                |                          |                 | 0.035                 | 7.59                 |                 |
|                 | Шаровый кран ду 20   | шт     |                |                          |                 | 5                     | 600.00               |                 |
|                 | Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм   | шт     | 3.000          | 2.790                    | 358.37          |                       | 289.56               | 647.93          |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |                |                          |                 | 0.021                 | 4.56                 |                 |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15   | шт     |                |                          |                 | 3                     | 285.00               |                 |
|                 | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм                               | м      | 10.000         | 9.900                    | 1271.65         |                       | 531.35               | 1803.00         |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |                |                          |                 | 0.005                 | 1.08                 |                 |
|                 | Труба 20   | т      |                |                          |                 | 0.0166                | 530.27               |                 |
|                 | Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм   | шт     | 5.000          | 5.000                    | 635.05          |                       | 167.17               | 802.22          |
|                 | Контрогайка ф15  | шт     |                |                          |                 | 5                     | 30.00                |                 |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |                |                          |                 | 0.01                  | 2.17                 |                 |
|                 | Муфта ду 15  | шт     |                |                          |                 | 5                     | 95.00                |                 |
|                 | Сгон д-15  | шт     |                |                          |                 | 5                     | 40.00                |                 |
|                 | Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм   | шт     | 5.000          | 1.650                    | 209.57          |                       | 292.17               | 501.74          |
|                 | Контрогайка Ду 20  | шт     |                |                          |                 | 5                     | 35.00                |                 |
|                 | Лен сантехнический   | кг     |                |                          |                 | 0.01                  | 2.17                 |                 |
|                 | Муфта Ду20   | шт     |                |                          |                 | 5                     | 110.00               |                 |
|                 | Сгон д 20  | шт     |                |                          |                 | 5                     | 145.00               |                 |
|                 | <b>Итого:</b>  |        | <b>5827.81</b> | <b>385.191</b>           | <b>53130.44</b> | <b>114.45</b>         | <b>31088.18</b>      | <b>84218.62</b> |

Сдал: Ерт / Прохорова / инженер ООО ЖЭО-2 Султ - О.В. Султанова  
 Терминал: Ерт Спердяшук кв.29