

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "178 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 12		4761.568	134.828	20036.53	0		20036.53
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4710.090	61.676	8434.74			8434.74
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		11.090	14.686	2191.46			2191.46
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	2.040	323.58			323.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.708	4.441	704.40			704.40
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.492	0.551	87.40			87.40
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.935	6.119	860.32			860.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.935	1.535	215.76			215.76
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1330.000	13.300	1869.98			1869.98
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1330.000	13.300	1869.98			1869.98
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		3369.000	33.690	4373.30			4373.30
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3369.000	33.690	4373.30			4373.30
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		51.478	73.152	11601.79			11601.79
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		17.378	45.641	7239.59			7239.59
	Запуск системы отопления	1000 м	9.398	13.721	2176.44			2176.44
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.980	31.920	5063.15			5063.15
	Итого:		4761.57	134.828	20036.53			20036.53

Сдал: Сурт / Прохорова / инженер ООО ЖЭО-2 *Сурт* — *О.В. Сурикова*  
подпись МП

Принял: <sup>кв.2</sup> Игорь Ливеева  
подпись МП