

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "179 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1808.231	86.396	59058.55		1780.55	60839.10
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		14.531	29.951	4424.83			4424.83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	812.13			812.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.334	6.068	962.57			962.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.599	0.671	106.42			106.42
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.172	16.085	2261.54			2261.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.146	2.007	282.17			282.17
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		3.800	1.292	181.65			181.65
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.800	1.292	181.65			181.65
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		716.100	7.161	1006.84			1006.84
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	716.100	7.161	1006.84			1006.84
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		34.400	9.907	1392.95			1392.95
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	34.400	9.907	1392.95			1392.95
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		955.600	15.801	2059.76		351.36	2411.12
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	940.000	9.400	1220.21			1220.21
	Окраска бельевой стойки	стоек	3.000	2.100	270.12		55.68	325.80
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	48.96	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		91.44	330.69
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	86.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	7.600	1.041	150.10		167.12	317.22
	Олифа	кг				0.304	17.02	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Пудра алюминиевая	кг				0.0912	13.37	
	Уайт-спирит	л				0.342	22.91	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.1856	113.82	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	180.08		37.12	217.20
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	32.64	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		78.800	15.684	2205.17		480.00	2685.17
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	36.800	2.944	413.93			413.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		480.00	651.53
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	5.600	787.35		949.19	1736.54
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		84.58	242.05
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		201.93	307.38
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	47000.00			47000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	47000.00			47000.00

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		134.372	181.152	27898.26		2222.85	30121.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	33.781	5375.03		320.15	5695.18
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		98.272	147.371	22523.23		1902.70	24425.93
	Запуск системы отопления	1000 м	12.750	18.615	2617.27			2617.27
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1037.22	1525.66
	Скотч 50мм/66 м	шт				3	147.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	244.22		432.74	676.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				1	40.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.100	1.517	244.22		432.74	676.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				1	40.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.122	100.488	15939.41			15939.41
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		1942.60	267.548	86956.81	41.25	4003.40	90960.21

Сдал:

управдом Турмагеева М.Б. Турмагеева
 подпись МП

Кв №22 Кушкова В.Ф. Кушкова

*инженер №70-2
 Сушкова О.В. Сушкова*