

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "179 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2448.701	29.883	50917.66			50917.66
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.701	4.423	701.51			701.51
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	701.51			701.51
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		380.000	3.800	534.28			534.28
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	380.000	3.800	534.28			534.28
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2066.000	20.660	2681.87			2681.87
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2066.000	20.660	2681.87			2681.87
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	47000.00			47000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	47000.00			47000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		88.449	153.250	23999.98		3904.62	27904.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	32.781	5216.41		320.15	5536.56
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		54.349	120.469	18783.57		3584.47	22368.04

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диам.20мм (уст-ка сборки)	врезка	6.000	20.760	3393.84		1469.40	4863.24
	Контрогайка Ду 20	шт				6	66.00	
	Муфта Ду20	шт				6	90.00	
	Резьба Ду20	шт				6	66.00	
	Сгон д 20	шт				6	126.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1121.40	
	Запуск системы отопления	1000 м	9.029	13.182	1853.43			1853.43
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		543.11	787.33
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	98.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.220	72.880	11560.23			11560.23
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	15.000	5.550	747.42			747.42
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		617.86	970.94
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		617.86	970.94
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	278.27		336.24	614.51
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		2537.15	183.133	74917.64	48.22	3904.62	78822.26

Сдал: управдом Сушиченко М.Б. Сушиченко
подпись МП

Принял: кв №4 Сушиченко О.Н. Суши
подпись МП

инженер МЭО-2
Сушикова О.В.
Суши